

八山田地区面整備 工事内容及び受注者名簿

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額 (円)	受注者			備考
					会社名	所在地	連絡先	
公共下水道築造工事 第1工区	郡山市八山田三丁目 外 (市道 福原八山田館前線 外2路線)	施工延長L=404.20m <b>413.70m</b> 1 管路布設工 (開削工法 ヲ管φ200) 延長L=391.15m <b>400.65m</b> 管長L=381.85m <b>390.90m</b> 2 管路布設工 (推進工法 推進用VU管φ200) 延長L=13.05m 管長L=11.85m 3 マンホール設置工 3号人孔N=1箇所 1号人孔N=9箇所 塩ビ人孔N=2箇所 4 汚水検設置工 N=18箇所 5 私道突出 N=1箇所	令和7年7月2日 から 令和8年3月13日	¥88,603,900 (当初) ¥91,608,000 (変更)	株式会社三山工業	郡山市三種田町山 口字前川原120番地1	024-953-2201	
公共下水道築造工事 第2工区	郡山市八山田三丁目 外 地内 (市道 八山田二丁目三丁目線 外3 路線)	施工延長L=373.75m 1 管路布設工 (開削工法 ヲ管φ200) 延長L=373.75m 管長L=363.25m 2 マンホール設置工 1号人孔N=10箇所 塩ビ人孔N=2箇所 3 汚水検設置工 N=25箇所 4 私道突出 N=1箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥72,270,000 (当初)	村上設備工業株式 会社	郡山市字上亀田4番 地2	024-933-7722	
公共下水道築造工事 第3工区	郡山市八山田三丁目 地内 (市道 八山田三丁目4号線 外1 路線)	施工延長L=194.20m <b>193.66m</b> 1 管路布設工 (開削工法 ヲ管φ200) 延長L=189.30m <b>188.76m</b> 管長L=186.00m <b>185.46m</b> 2 管路布設工 (推進工法 塩ビ管φ200) 延長L=4.90m 管長L=4.0m 3 マンホール設置工 1号人孔N=4箇所 塩ビ人孔N=1箇所 4 汚水検設置工 N=19箇所 <b>20箇所</b> 5 私道突出 N=1箇所	令和7年6月26日 から 令和8年3月13日	¥43,488,500 (当初) ¥43,307,000 (変更)	株式会社丸寅渡辺工務	郡山市富久山町福原 字境田66番7	024-922-2702	
公共下水道築造工事 第4工区	郡山市八山田三丁目 外 地内 (市道 八山田1号線 外1汚路 線)	施工延長L=348.20m 1 管路布設工 (開削工法 ヲ管φ200) 延長L=348.20m 管長L=337.10m 2 マンホール設置工 1号人孔N=12箇所 塩ビ人孔N=1箇所 3 汚水検設置工 N=15箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥65,983,500 (当初)	三栄建設株式会社	郡山市字菜根屋敷 23番地5	024-932-1507	
公共下水道築造工事 第5工区	郡山市八山田三丁目 地内 (市道 八山田二丁目14号線 外 3路線)	施工延長L=342.90m 1 管路布設工 (開削工法 ヲ管φ200) 延長L=342.90m 管長L=336.00m 2 マンホール設置工 1号人孔N=4箇所 塩ビ人孔N=6箇所 3 汚水検設置工 N=20箇所	令和7年7月2日 から 令和8年3月13日	¥56,681,900 (当初)	株式会社SENYO 建設福島支店	郡山市不動前一丁目 107番地1	024-983-5177	
公共下水道築造工事 第6工区	郡山市八山田二丁目 外 地内 (市道 八山田二丁目1号線 外3路 線)	施工延長L=523.40m 1 管路布設工 (開削工法 ヲ管φ200) 延長L=520.45m 管長L=510.10m 2 管路布設工 (推進工法 塩ビ管φ200) 延長L=2.95m 管長L=2.50m 3 マンホール設置工 1号人孔N=10箇所 塩ビ人孔N=3箇所 4 汚水検設置工 N=26箇所 5 私道突出 N=2箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥88,707,300 (当初)	ダイリ建設株式会 社	郡山市片平町字新蟻 塚80番地の1	024-983-7177	
公共下水道築造工事 第7工区	郡山市八山田二丁目 外 地内 (市道 八山田二丁目三丁目線 外1 路線)	施工延長L=479.50m 1 管路布設工 (開削工法 ヲ管φ200) 延長L=479.50m 管長L=467.50m 2 マンホール設置工 1号人孔N=12箇所 塩ビ人孔N=3箇所 3 汚水検設置工 N=34箇所 4 私道突出 N=4箇所	令和7年7月2日 から 令和8年3月13日	¥81,925,800 (当初)	柳沼建設株式会社	郡山市田村町大善寺 字上新屋敷41番地	024-955-2356	
公共下水道築造工事 第8工区	郡山市八山田三丁目 外 地内 (市道 八山田2丁目2号線 外3露 路線)	施工延長L=331.30m 1 管路布設工 (開削工法 ヲ管φ200) 延長L=326.40m 管長L=318.60m 2 管路布設工 (推進工法 塩ビ管φ200) 延長L=4.90m 管長L=4.45m 3 マンホール設置工 1号人孔N=9箇所 塩ビ人孔N=1箇所 4 汚水検設置工 N=14箇所 5 私道突出 N=1箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥62,630,700 (当初)	だいわ大光建設株 式会社	郡山市栄町9番3号	024-922-2163	

公共下水道マンホールポンプ設置工事	郡山市八山田西四丁目 地内 (市道 八山田西四丁目 1 号線)	マンホールポンプ場 一式 名称 喜久田No.28 口径 φ65 電動機容量 0.75kw 揚程 5.1m 吐出量 0.474m3/min 人孔 2号 組 3台1組 槽脱式水中汚水ポンプ 並列交互運転方式 (圧送)	令和7年10月20日 から 令和8年3月13日	¥19,525,000 (当初) ¥19,129,000 (変更)	株式会社 翼水エンジニア	郡山市鳴神一丁目 81番地の3	024-952-3616	
-------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------	-----------------	--------------------	--------------	--