台風や前線の接近に伴う 郡山市タイムライン （防災行動計画）

令和３年９月 更新

	阿武隈川 阿久津水位	気象・水象情報	福島河川国道事務所	福　島　県	郡　山　市 （水防計画・地域防災計画に基づいた行動計画）	住　民　等	阿武隈川 阿久津水位
−72h（３日前）	〔m〕	◇台風進路、前線通過予測等	○施設（水門、樋門、排水機場）の点検・操作確認 ○災害対策用資機材・復旧資機材の確保	○体制確認	○　情報の共有・確認 ○水防資機材、土のうなどの確認 ○施設の点検・操作確認（ﾎﾟﾝﾌﾟ場、水門、樋門、可搬式ﾎﾟﾝﾌﾟ）		〔m〕
−48h（２日前）		◇福島県気象情報（随時）	○リエゾン体制の確認 ○協力機関の体制確認	○体制確認 ○協力機関の体制確認	**○市民への注意喚起** ○消防団（水防団）への注意喚起 ○小・中学校の休校を判断	○ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等による気象警報等確認 ○ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ等による避難所・避難ルートの確認	
−24h（１日前）		◇大雨注意報・洪水注意報発表 ◇福島県気象情報（随時） ◇大雨警報・洪水警報発表 ◇暴風警報発表	○ダムの放流状況、連絡体制の確認	◎福島県地方水防本部設置 ＜水防第１配備体制＞ 被災状況により第２、第３配備体制に移行	【注意体制】 ○災害対策本部事務局会議 【警戒体制】 （水防本部事務局会議） 河川の水位、雨量、降水短時間予報等を確認	○非常用持出品の準備	
−18h	4.00	**水防団待機水位到達**	**水防警報（水防団待機・準備）**【注意体制】 ○水門、樋門、排水機場等の操作 ○排水ポンプ車出動		◇避難所開設の準備 **◎水防本部設置**　災害対策関係課会議 ○水門、樋門の操作準備 ○水門、樋門の操作現場待機 ○排水ポンプ車出動	○災害・避難ｶｰﾄﾞの確認 ○家族、親戚、知人の連絡先確認 ○ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、携帯ﾒｰﾙ等による大雨や河川の状況を確認 **○自主避難者の避難開始**	4.00
	5.50	**はん濫注意水位到達**	**洪水予報（はん濫注意情報）**【警戒体制】		**◎災害対策本部設置**　【非常体制】第１次非常配備		5.50
	5.70		水防警報（出動・指示） ○水位予測情報提供 ○出水時点検（巡視） ○ＣＣＴＶによる監視強化		**●警戒レベル３**高齢者等避難発令 ○情報提供（市民・町内会・議員・ﾏｽｺﾐ） ◇避難所開設・運営 ○消防団（水防団）への指示	**○高齢者等は危険な場所から避難開始** ○防災無線、携帯ﾒｰﾙ等による避難情報の受信	5.70
		◇大雨特別警報発表			**◎災害対策本部会議**　【非常体制】第２次非常配備 ●避難指示発令検討	○避難準備（危険な場所にいる方全員）	
			○ホットライン ○リエゾン派遣 ○応援要請（防災エキスパート）		○巡視・水防状況を報告		
	6.80	**避難判断水位到達**	**洪水予報（はん濫警戒情報）**		**●警戒レベル４**避難指示発令 ○情報提供（市民・町内会・議員・ﾏｽｺﾐ）	**○危険な場所から全員避難開始** ○防災無線、携帯ﾒｰﾙ等による避難情報の受信	6.80
	7.90	**はん濫危険水位到達**	○ホットライン **洪水予報（はん濫危険情報）**【非常体制】				7.90
	8.68	計画高水位到達					8.68
	8.75	Ｓ61.8.5 水害水位到達					8.75
	9.25	Ｈ23.9 台風 15 号水位到達 堤防天端水位到達・越流	（防衛大臣等） **洪水予報（はん濫発生情報）** ○被災状況の把握 （ヘリコプター等による迅速な状況把握）		○自衛隊への派遣要請 **●警戒レベル５**緊急安全確保発令 ○ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの要請	○避難終了 **○命の危険から身の安全を可能な限り確保**	9.25
	10.01	令和元年東日本台風	○ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣 ○被災状況・調査結果等の公表				10.01