

徳定土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

| 工事名            | 施工場所                               | 工事概要   | 工期                                   | 契約金額          | 受注者          |                     |              |
|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
|                |                                    |  |                                      |               | 会社名          | 所在地                 | 連絡先          |
| 【R5】<br>道路改良工事 | 田村町徳定 地内<br>(都市計画道路 安積永盛<br>駅前線 外) | 道路改良工事 施工延長 L=100.1m W=17.0m<br>道路土工 一式<br>排水構造物工 一式<br>下層路盤工(RC-40 t=35cm) A=563.7 m <sup>2</sup><br>下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=316.3 m <sup>2</sup><br>歩道路盤工(RC-40 t=10cm) A=325.3 m <sup>2</sup><br>フィルター層(砂 t=10cm) A=325.3 m <sup>2</sup><br>上層路盤工(M-40 t=15cm) A=1,068.9 m <sup>2</sup><br>基層工(再生粗粒度 As20 t=5cm) A=752.6 m <sup>2</sup><br>表層工(密粒度 As20+改質Ⅱ t=5cm) A=752.6 m <sup>2</sup><br>表層工(密粒度 As20 t=5cm) A=316.3 m <sup>2</sup><br>表層工(開粒度 As13 t=3cm) A=325.3 m <sup>2</sup> | 令和5年<br>7月12日<br>から<br>令和6年<br>3月15日 | ¥44,188,100 円 | 株式会社<br>三山工業 | 三穂田町山口字前川原 120 番地 1 | 024-953-2201 |

| 工事名                  | 施工場所                   | 工事概要  | 工期                                  | 契約金額          | 受注者          |                 |              |
|----------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|                      |                        |   |                                     |               | 会社名          | 所在地             | 連絡先          |
| 【R5】<br>河川施設<br>整備工事 | 田村町徳定 地内<br>(準用河川 徳定川) | 河川施設整備工事 施工延長 L=44.5m<br>排水樋管工 N=2 箇所<br>ボックスカルバート(□600×600) L=30.7m<br>ボックスカルバート(□1500×800) L=3.0m<br>組立式箱形マンホール N=1 基 | 令和5年<br>9月6日<br>から<br>令和6年<br>3月15日 | ¥17,618,700 円 | 有限会社<br>あだたら | 大槻町字土瓜 87 番地の 4 | 024-952-4040 |

| 工事名                     | 施工場所                            | 工事概要  | 工期                                    | 契約金額          | 受注者           |              |              |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                         |                                 |   |                                       |               | 会社名           | 所在地          | 連絡先          |
| 【R5】<br>道路改良工事<br>(その2) | 田村町徳定 地内<br>(都市計画道路 笹川大善<br>寺線) | 道路改良工事 施工延長 L=52.80m<br>4号擁壁工 補強土擁壁工 A=705.5 m <sup>2</sup> | 令和5年<br>10月12日<br>から<br>令和6年<br>3月15日 | ¥30,786,800 円 | 富士和工業<br>株式会社 | 安積四丁目 243 番地 | 024-945-4866 |

| 工事名                     | 施工場所                            | 工事概要  | 工期                                    | 契約金額          | 受注者           |                 |              |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
|                         |                                 |   |                                       |               | 会社名           | 所在地             | 連絡先          |
| 【R5】<br>道路改良工事<br>(その3) | 田村町徳定 地内<br>(都市計画道路 笹川大善<br>寺線) | 道路改良工事 施工延長 L=77.25m<br>4号擁壁工 補強土擁壁工 A=633.2 m <sup>2</sup><br>5号擁壁工 補強土擁壁工 A=76.8 m <sup>2</sup> | 令和5年<br>10月12日<br>から<br>令和6年<br>3月15日 | ¥34,789,700 円 | 株式会社<br>武田工務店 | 桜木二丁目 16 番 17 号 | 024-932-3389 |

徳定土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

| 工事名                            | 施工場所                               | 工事概要   | 工期                                   | 契約金額         | 受注者          |                 |              |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                |                                    |  |                                      |              | 会社名          | 所在地             | 連絡先          |
| <b>【R5】</b><br>道路改良工事<br>(その4) | 田村町徳定 地内<br>(都市計画道路 安積永盛<br>駅前線 外) | 道路改良工事 施工延長 L=373.5m W=16.0~17.0m<br>舗装工<br>基層工(再生粗粒度 As20 t=5cm) A=1,025.1 m <sup>2</sup><br>歩道路盤工(再生碎石 0~40 t=10cm) A=818.5 m <sup>2</sup><br>排水構造物工 一式<br>縁石工 一式<br>信号機移設工 一式 | 令和5年<br>12月4日<br>から<br>令和6年<br>3月15日 | ¥33,841,500円 | 有限会社<br>岩崎土木 | 西田町土棚字式部内 80 番地 | 024-971-3542 |

| 工事名                 | 施工場所                               | 工事概要   | 工期                                  | 契約金額         | 受注者          |                 |              |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                     |                                    |  |                                     |              | 会社名          | 所在地             | 連絡先          |
| <b>【R5】</b><br>舗装工事 | 田村町徳定 地内<br>(都市計画道路 安積永盛<br>駅前線 外) | 舗装工事 施工延長 L=373.5m W=16.0~17.0m<br>舗装工<br>表層工(再生密粒度 As20F t=5cm) A=1,841.0 m <sup>2</sup><br>表層工(再生密粒度 As20F+改質 t=5cm)<br>A=1,786.2 m <sup>2</sup><br>交通安全施設工 一式 | 令和6年<br>2月2日<br>から<br>令和6年<br>3月15日 | ¥20,543,600円 | 開東産業<br>株式会社 | 大槻町字下中野 4 番地の 2 | 024-971-3542 |