

下水道管理センター(雨水ポンプ増設工事(機械・電気)、樋門・放流渠・バイパス管築造)工事関係 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 雨水ポンプ増設工事 (機械)	横塚三丁目	下水道管理センターポンプ棟 No.3 雨水ポンプ機械設備一式 機器製作据付工事 雨水ポンプ、雨水ポンプ用減速機、雨水ポンプ用原動機 外 【ポンプ諸元】 名称：No.3 雨水ポンプ 口径：φ900mm 原動機出力：330kW 揚程：8.4m 吐出量：150m ³ /min	令和2年 9月30日 から 令和4年 3月30日 (変更)	¥240,900,000円 (当初) ¥242,621,500円 (変更)	日立イブ・作田電機 特定建設工事共同 企業体	宮城県仙台市青葉区一番町 四丁目1番25号	022-223-0795

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 雨水ポンプ増設工事 (電気)	横塚三丁目	下水道管理センターポンプ棟 No.3 雨水ポンプ電気設備一式 機器製作据付工事 雨水ポンプ設備コントロールセンタ増設 雨水ポンプ設備補助継電器盤増設 雨水ポンプ現場操作盤 受変電設備ポンプ設備コントローラ機能増設 中央監視制御装置機能増設 外	令和2年 9月30日 から 令和4年 3月30日 (変更)	¥57,750,000円	株式会社東光高岳 東北支社	宮城県仙台市宮城野区榴岡 三丁目4番18号	022-298-2688

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 樋門・放流渠 築造工事	横塚三丁目	樋門・放流渠築造工 施工延長 L=133.13m 吐出樋門工 函渠工(□4,000×2,000mm) L=34.60m 放流渠工 函渠工(□4,000×2,000mm) L=82.70m 特殊人孔 N=1基 樋門ゲート N=1基 法覆護岸工 A=443.8m ² 機械・電気設備1式	令和3年 5月31日 から 令和5年 6月30日 (変更)	¥682,396,000円 (当初) ¥772,563,000円 (変更)	大豊建設・むさし 建設特定建設工事 共同企業体	宮城県仙台市青葉区一番町 二丁目1番2号	022-224-1581

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
放流渠・ バイパス管 築造工事	横塚三丁目	放流渠・バイパス管築造工 施工延長 L=114.61m 放流渠(□4,000×2,000mm) L=56.85m 特殊人孔 3,500×6,300N=1基 バイパス管(SP(STW400)φ1000,DIP(NS)φ1000) L=54.26m 電気設備1式	令和4年 6月23日 から 令和6年 3月15日 (変更)	¥472,978,000円 (当初) ¥569,906,700円 (変更)	大豊建設・むさし 建設特定建設工事 共同企業体	宮城県仙台市青葉区一番町 二丁目1番2号	022-224-1581