

II 耐震化状況と耐震化率について

●郡山市立小中学校施設の耐震化状況

平成29年4月1日現在の耐震化状況は下表のとおりです。(文部科学省耐震改修状況調査基準で集計)

【学校数】	学校数 (校)	S57年以降 建設 (校)	S56年以前建設 (校)		2次診断の結果 Is値0.7以上 (改修不要の棟数)	改修の必要な 学校数 (校)	H29年度改修予定	
				うち改 修済				
小学校	校舎	59	19	40	38	2	0	
	体育館	59	29	30	23	0	7	海老根小、柴宮小、芳山小、行徳小、御代田小、橘小
中学校	校舎	28	12	16	16	0	0	
	体育館	27	22	5	2	0	3	七中、行健中、小原田中

※上伊豆島小、下枝分校は休校中のため除く。逢瀬中屋内運動場は社会体育施設のため除く。

●郡山市立小中学校施設の耐震化率

平成29年4月1日現在の耐震化率は下表のとおりです。(文部科学省耐震改修状況調査基準で集計)

※耐震化率とは、全建物の棟数のうち、耐震性がある棟数(昭和57年以降建設の棟及び、昭和56年以前建設で耐震改修済みの棟)の割合です。

S57年以降建設は、新耐震基準(昭和56年6月施行)により建設された校舎等で耐震性があります。

S56年以前建設は、新耐震基準施行以前(昭和56年5月31日以前の建築確認)に建設された校舎等で耐震化の改修が必要です。

【棟数】	全棟数 (棟)	S57年以降 建設 (棟)	S56年以前 建設 (棟)		耐震診断実施済 (優先度調査含む) (棟)	耐震診断実施率 (優先度調査含む) (%)	2次診断の結果 Is値0.7以上 (改修不要の棟数) (棟)	S57年以降建設 及び改修済 (棟)	耐震化率 (%)	改修率 (%)	
				うち改 修済							E
	A	B	C	D	E	F=E/C	G	H=B+D+G	I=H/A	J=D/C	
小学校	校舎	227	96	131	119	131	100%	12	227	100.0%	90.8%
	体育館	65	35	30	23	30	100%	0	58	89.2%	76.7%
中学校	校舎	119	68	51	49	51	100%	2	119	100.0%	96.1%
	体育館	31	25	6	3	6	100%	0	28	90.3%	50.0%
計	442	224	218	194	218		14	432	97.7%	89.0%	

※逢瀬中は社会体育施設のため、除く。

※全国平均耐震化率及び福島県平均耐震化率との比較
全国平均耐震化率98.8% 福島県平均耐震化率94.1%(H29.4.1現在)