

### Ⅲ 耐震診断結果について

#### ●郡山市立小中学校施設耐震診断結果

本市では、耐震改修工事の前に耐震診断(建物の耐震性を判断するための詳細な調査)を実施しております。耐震改修工事実施予定のため、耐震診断を実施した小中学校の耐震診断結果(Is値)は下表のとおりです。

※Is値とは、建物の耐震性を判断するための数値(構造耐震指標)で、国土交通省において安全の目安としてIs値を0.6以上としています。  
 なお、文部科学省では学校施設の耐震改修の必要のない安全の目安として0.7以上としています。

#### 【校舎】

	学校名		階数	Is値	判定	備考
1	橘小学校	西校舎	3	0.15~0.97	改修済	耐震改修済み
		北校舎	3	0.26~1.67	改修済	
		東校舎	3	0.12~1.17	改修済	
		南校舎	1~2	0.77~2.25		
2	芳山小学校	校舎	3	0.32~0.78	改修済	耐震改修済み
		校舎東側一部	1	1.21~1.86	改修済	
		別棟	2	0.42~2.26	改修済	
3	大島小学校	北校舎	3	0.56~2.23	改修済	耐震改修済み
		南校舎	3	0.62~2.66	改修済	
4	柴宮小学校	南校舎	3	0.60~2.15	改修済	耐震改修済み
		中校舎	3	0.55~1.97	改修済	
		北校舎	3	0.54~2.77	改修済	
5	安積第二小学校	校舎	3	0.62~2.28	改修済	耐震改修済み
6	金透小学校	校舎	3	0.11~0.66	改修済	耐震改修済み
7	日和田小学校	西校舎	3	0.22~1.07	改修済	耐震改修済み
		東校舎	3	0.76~2.71		
8	桃見台小学校	南校舎	3	0.43~0.98	改修要	耐震改修済み
		図工室棟	2	0.38~1.74	改修済	
		北校舎	3	0.38~1.13	改修済	

	学校名		階数	Is値	判定	備考
9	郡山第一中学校	南校舎	3	0.42～1.66	改修済	耐震改修済み
		北校舎	3	0.17～0.83	改修済	
		西校舎	3	0.29～0.96	改修済	
10	郡山第三中学校	西校舎	3	0.70～2.30		耐震改修済み
		中校舎	3	0.29～1.67	改修済	
		東校舎	3	0.67～2.20	改修済	
11	小山田小学校	北校舎	3	0.57～1.91	改修済	耐震改修済み
		南西校舎	3	0.30～1.93	改修済	
		南東校舎	3	0.78～2.43		
12	安積第三小学校	南校舎	3	0.58～2.00	改修済	耐震改修済み
		北校舎	3	0.61～2.36	改修済	
13	赤木小学校	西棟	3	0.33～1.09	改修済	耐震改修済み
		東棟	3	0.58～1.69	改修済	
14	開成小学校	南校舎	3	0.71～1.60		耐震改修済み
		北校舎	3	0.21～0.88	改修済	
15	永盛小学校	北校舎西棟	3	0.54～1.76	改修済	耐震改修済み
		北校舎東棟	3	0.73～2.86		
		南校舎	3	0.75～1.55		
16	熱海小学校	校舎	3	0.32～1.49	改修済	耐震改修済み
17	安積中学校	校舎	4	0.30～1.29	改修要	耐震改修済み
18	第六中学校	中校舎	3	0.41～1.58	改修要	耐震改修済み
		南校舎	3	0.53～1.91	改修済	
19	行健中学校	北校舎	4	0.41～2.39	改修済	耐震改修済み
		渡り廊下	4	0.61～2.79	改修済	
		南校舎	4	0.42～2.27	改修要	
		技術室	1	1.86～2.97		
20	大成小学校	北校舎	4	0.44～1.62	改修済	耐震改修済み
		南校舎	4	0.48～1.57	改修済	

	学校名		階数	Is値	判定	備考
21	芳賀小学校	北校舎西棟	3	0.45～1.85	改修済	耐震改修済み
		南校舎	4	0.15～1.81	改修済	
22	高倉小学校	校舎	2	0.35～0.72	改修済	耐震改修済み
23	行健小学校	北校舎	4	0.25～1.77	改修済	耐震改修済み
24	第四中学校	北校舎	3	0.48～2.33	改修要	耐震改修済み
		中校舎西棟	3	0.33～1.25	改修済	
25	第七中学校	北校舎東棟	3	0.61～2.87	改修要	耐震改修済み
		南校舎	3	0.68～4.39	改修済	
		技術棟	1	2.4～3.44		
26	大槻中学校	南校舎	3	0.37～1.81	改修済	耐震改修済み
27	二瀬中学校	校舎西部分	4	0.31～1.88	改修済	耐震改修済み
28	守山中学校	校舎東部分	3	0.58～2.39	改修済	耐震改修済み
29	逢瀬中学校	校舎	3	0.58～2.48	改修済	耐震改修済み
30	穂積小学校	校舎	3	0.50～3.09	改修済	耐震改修済み
31	三和小学校	西校舎	2	0.86～2.09	改修不要	平成24年度耐震診断実施
		北校舎	2	0.86～2.09	改修不要	
32	河内小学校	校舎	3	0.56～2.48	改修済	耐震改修済み
33	富田東小学校	西校舎	3	0.93～2.05	改修不要	平成24年度耐震診断実施
		南校舎	3	0.72～2.91	改修不要	
34	宮城小学校	北校舎	2	0.63～3.05	改修済	耐震改修済み
		南校舎	2	0.02～0.34	改修済	耐震改修済み
35	郡山第五中学校	南校舎	3	0.44～1.83	改修済	耐震改修済み
		北校舎	3	0.49～2.16	改修済	
36	大槻小学校	校舎	3	0.56～2.23	改修済	耐震改修済み
37	谷田川小学校	校舎	2	0.39～1.16	改修済	耐震改修済み
38	田母神小学校	校舎	2	0.17～1.78	改修済	耐震改修済み
39	鬼生田小学校	校舎	2	0.35～2.36	改修済	耐震改修済み

	学校名		階数	Is値	判定	備考
40	御館小学校	校舎	3	0.57～2.01	改修済	耐震改修済み
41	高野小学校	校舎	3	0.44～1.16	改修済	耐震改修済み
42	御館小学校 下枝分校	校舎	1	0.54～0.67	改修済	耐震改修済み

### 【屋内運動場】

	学校名		階数	Is値	判定	備考
1	安積第三小学校	屋内運動場	1	0.11～4.82	改修済	耐震改修済み
2	宮城小学校	屋内運動場	2	0.09～3.12	改修済	耐震改修済み
3	安積第一小学校	屋内運動場	2	0.10～2.67	改修済	耐震改修済み
4	行健小学校	屋内運動場	1	0.05～4.31	改修済	耐震改修済み
5	三和小学校	屋内運動場	1	0.19～6.28	改修済	耐震改修済み
6	大島小学校	屋内運動場	1	0.18～10.72	改修済	耐震改修済み
7	安子島小学校	屋内運動場	2	0.02～0.82	改修済	耐震改修済み
8	河内小学校	屋内運動場	1	0.12～2.35	改修済	耐震改修済み
9	谷田川小学校	屋内運動場	1	0.08～5.42	改修済	耐震改修済み
10	赤木小学校	屋内運動場	1	0.04～8.55	改修済	耐震改修済み
11	小泉小学校	屋内運動場	2	0.23～2.73	改修済	耐震改修済み
12	三町目小学校	屋内運動場	1	0.20～7.14	改修済	耐震改修済み
13	二瀬中学校	屋内運動場	1	0.34～2.25	改修済	耐震改修済み
14	大成小学校	屋内運動場	1	0.19～2.28	改修済	耐震改修済み
15	片平小学校	屋内運動場	1	0.05～4.41	改修済	耐震改修済み
16	日和田小学校	屋内運動場	1	0.17～12.47	改修済	耐震改修済み
17	桃見台小学校	屋内運動場	1	0.16～3.63	改修済	耐震改修済み
18	開成小学校	屋内運動場	1	0.19～4.60	改修済	耐震改修済み
19	御館小学校	屋内運動場	1	0.18～7.39	改修済	耐震改修済み
20	鬼生田小学校	屋内運動場	1	0.08～3.89	改修要	平成25年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施
21	田母神小学校	屋内運動場	1	0.11～6.65	改修済	耐震改修済み

	学校名		階数	Is値	判定	備考
22	上伊豆島小学校	屋内運動場	1	0.06～4.83	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施
23	熱海小学校	屋内運動場	1	0.08～5.06	改修済	耐震改修済み
24	芳賀小学校	屋内運動場	1	0.13～2.94	改修済	耐震改修済み
25	湖南中学校	屋内運動場	1	0.14～3.34	改修済	耐震改修済み
26	小山田小学校	屋内運動場	1	0.17～5.84	改修済	耐震改修済み
27	高野小学校	屋内運動場	1	0.19～1.88	改修済	耐震改修済み
28	橘小学校	屋内運動場	2	0.21～4.24	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成28年度増改築工事設計実施 平成29年度増改築工事実施
29	熱海中学校	屋内運動場	1	0.21～3.46	改修済	耐震改修済み
30	海老根小学校	屋内運動場	1	0.21～0.53	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施 平成29年度耐震工事実施
31	柴宮小学校	屋内運動場	1	0.28～5.48	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施 平成29年度耐震工事実施
32	芳山小学校	屋内運動場	2	0.26～3.11	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施 平成29年度耐震工事実施
33	郡山第七中学校	屋内運動場	1	0.30～4.46	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施 平成29年度耐震工事実施
34	行徳小学校	屋内運動場	1	0.31～3.65	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施 平成29年度耐震工事実施
35	御代田小学校	屋内運動場	1	0.34～3.78	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施 平成29年度耐震工事実施
36	逢瀬中学校	屋内運動場	2	0.44～3.90	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施 平成29年度耐震工事実施
37	行健中学校	屋内運動場	2	0.47～8.76	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施 平成29年度耐震工事実施
38	小原田中学校	屋内運動場	2	0.52～2.93	改修要	平成26年度耐震診断実施 平成27年度耐震改修工事設計実施 平成29年度耐震工事実施