

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年11月5日
契約番号	第 2448020016 号
工事名	取付管修繕 (とび・土工) (その1)
施行場所	郡山市本町一丁目 地内
工事種別	とび・土工・コンクリート工事
原契約金額	¥19,725,200 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月4日 竣工 令和7年2月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,654,400 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥21,379,600 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月4日 竣工 令和7年2月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間昭義
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字中台75番地1

変 更 理 由

契約番号 第 2448020016 号

工 事 名 取付管修繕 (とび・土工) (その1)

施工箇所 郡山市本町一丁目 地内 (市道 本町二丁目中町 3号線)

本修繕において下記の変更事項が生じ、精査した結果、増額変更するものとする。

- ① 雨水柵 1箇所の増工。
- ② 宅内排水設備接続のための配管部材追加及び取付管管径の変更。
- ③ 既設コンクリート構造物の取壊し工の増工に伴う運搬～処分数量の増工。
- ④ 舗装本復旧面積の増工。

記

設計変更

雨水柵修繕 既設雨水柵撤去→DL柵250A N=14箇所(当初) N=15箇所(変更)

取付管布設および支管取付工 管径φ200 N=0箇所(当初) N=1箇所(変更)

取付管布設および支管取付工 管径φ150 N=14箇所(当初) N=13箇所(変更)

陶管用継手, ホルソー受口, やりとり継手, 自在曲管 N=0箇所(当初) N=14箇所(変更)

産業廃棄物処分 Co塊 (有筋) V=7.0t(当初) V=11.9t(変更)

舗装本復旧工 A=760.1m²(当初) A=1028.6m²(変更)

金額変更

当初設計額：¥22,082,500円 変更設計額：¥23,934,900円

当初請負額：¥19,725,200円 変更請負額：¥21,379,600円

1,654,400円の増額となる。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年11月7日
契約番号	第 2448100016 号
工事名	公共下水道（管きよ）測量実施設計委託（汚水その1）
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字向原 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥8,751,600 円（消費税等を含む）
原工期	着手 令和6年7月19日
	竣工 令和6年11月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	円（消費税等を含む）
変更後の契約金額	¥8,751,600 円（消費税等を含む）
変更後の工期	着手 令和6年7月19日
	竣工 令和7年2月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社昭和設計事務所 所長 大塚幸男
受注者の住所	福島県 喜多方市 岩月町入田付字中島6436-1

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

下水道整備計画は、当初、国道歩道に本管を埋設する計画であったが、国道歩道内を試掘した結果、NTT、水道管、雨水管が支障となり車道部へ埋設する必要が生じた。

そのため国道を管理する、郡山維持出張所及び郡山国道事務所との協議回答に時間を要することから、下記のとおり工期延長とする。

変更前：令和6年7月19日 ～ 令和6年11月15日

変更後：令和6年7月19日 ～ 令和7年 2月28日

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年11月7日
契約番号	第 2348010150 号
工事名	配水管更新工事 (市道 地田東東原線 外)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥25,344,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年2月22日 竣工 令和6年8月30日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥25,344,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年2月22日 竣工 令和7年1月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ムツミ 代表取締役 森尾正信
受注者の住所	福島県 郡山市 静西一丁目240番地

変更理由書

契約番号	第2348010150号
工事等名	配水管更新工事（市道 地田東東原線 外）
受注者	郡山市字静西一丁目240番地 株式会社ムツミ 代表取締役 森尾 正信
変更契約理由	<p>・本工事において、試験掘りの結果より、道路管理者と占用変更に係る協議を重ねて実施し、変更申請を行ったところ、協議及び変更許可に不測の期間を要したことから、工期を延長する。</p> <p>【工期の変更】 当初 令和6年2月22日 ~ 令和6年11月29日 変更 令和6年2月22日 ~ 令和7年 1月31日</p>

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年11月8日		
契約番号	第 2348010154 号		
工事名	配水管更新工事 (国道49号推進) (国道49号 外)		
施行場所	郡山市田村町守山 地内		
工事種別	土木一式工事		
原契約金額		¥43,623,800	円(消費税等を含む)
原工期	着手	令和6年3月14日	
	竣工	令和6年11月29日	
工事概要 (変更した内容について記述する)			
変更金額	増額	¥473,000	円(消費税等を含む)
変更後の契約金額		¥45,265,000	円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手	令和6年3月14日	
	竣工	令和6年11月29日	
変更理由	説明		
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合		
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合		
③ その他	別紙のとおり		
受注者	村上設備工業株式会社 代表取締役 村上友博		
受注者の住所	福島県 郡山市 字上亀田4番地2		

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2348010154号
工 事 等 名	配水管更新工事 (国道49号推進) (国道49号 外)
受 注 者	郡山市字上亀田4-2 村上設備工業 株式会社 代表取締役 村上 友博
変更契約理由	<p>本工事において、資材変更及び産業廃棄物処理により数量変更となったため、増額変更するものである。</p> <p>【変更概要】</p> <p>布設総延長 L=101.0m → L=101.1m DIP-GX形φ100 L= 85.9m → L= 86.0m</p> <p>建設副産物処理</p> <p>As塊 79.0t → 97.1t Co塊 0.0t → 2.0t 建設汚泥 3.6t → 2.5t</p> <p>第1回変更請負額 (特例措置) ¥44,792,000円 第2回変更請負額 ¥45,265,000円 増減額 ¥ 473,000円 (増額)</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年11月13日
契約番号	第 2448010006 号
工事名	舗装復旧工事 (県道 三春日和田線 外)
施行場所	郡山市日和田町八丁目 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥50,818,900 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和6年11月29日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥2,487,100 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥53,306,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和6年11月29日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	村上設備工業株式会社 代表取締役 村上友博
受注者の住所	福島県 郡山市 字上亀田 4 番地 2

変 更 理 由 書

契約番号	第2448010006号															
工事等名	舗装復旧工事(県道 三春日和田線 外)															
受注者	郡山市字上亀田4-2 村上設備工業株式会社 代表取締役 村上 友博															
契約変更理由	<p>下記理由のため変更したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 起工測量結果及び産業廃棄物発生数量について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装復旧面積の増工 ・産業廃棄物数量の増減 <p>以上のことから変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>面積</td> <td style="text-align: center;">3131.2 m²</td> <td style="text-align: center;">3184.9 m² (+53.7 m²)</td> </tr> <tr> <td>As 殻</td> <td style="text-align: center;">735.1 t</td> <td style="text-align: center;">553.2 t (-181.9 t)</td> </tr> <tr> <td>Co 殻</td> <td style="text-align: center;">0.0 t</td> <td style="text-align: center;">369.2 t (+369.2 t)</td> </tr> <tr> <td>汚泥</td> <td style="text-align: center;">12.7 t</td> <td style="text-align: center;">2.0 t (-10.7 t)</td> </tr> </tbody> </table>		当初	変更	面積	3131.2 m ²	3184.9 m ² (+53.7 m ²)	As 殻	735.1 t	553.2 t (-181.9 t)	Co 殻	0.0 t	369.2 t (+369.2 t)	汚泥	12.7 t	2.0 t (-10.7 t)
	当初	変更														
面積	3131.2 m ²	3184.9 m ² (+53.7 m ²)														
As 殻	735.1 t	553.2 t (-181.9 t)														
Co 殻	0.0 t	369.2 t (+369.2 t)														
汚泥	12.7 t	2.0 t (-10.7 t)														

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年11月15日
契約番号	第 2448010082 号
工事名	3号幹線放流管整備工事に伴う配水管移設工事
施行場所	郡山市富久山町久保田 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥7,821,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月4日 竣工 令和6年12月6日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-968,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥6,853,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月4日 竣工 令和6年12月6日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	福島ファイブ工業株式会社 代表取締役 笹島俊一
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町字西ノ宮西93番地の3

変 更 理 由 書

契約番号	第2448010082号 /
工事等名	3号幹線放流管整備工事に伴う配水管移設工事 /
受注者	郡山市大槻町字西ノ宮西93番地の3 / 福島ファイブ工業株式会社 / 代表取締役 笹島 俊一 /
変更契約理由	<p>1. 管路布設工のφ300 90° 曲管の一体化長について、既設配水管の埋設深から一体化長を計算したところ、一体化長がLp=7.835mとなり離脱防止設置数が2箇所となった。 (当初) (変更) 離脱防止設置(φ300) N=6.0箇所 N=2.0箇所</p> <p>2. 起工測量したところ、配水管の布設延長に設計と相違があった。 (当初) (変更) 配水管布設延長(φ300) L=4.600(6,230)m L=6.800(8,430)m</p>

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和6年11月21日
契約番号	第 2348100016 号
工事名	配水幹線更新工事（御代田水管橋）に伴う基本設計委託（一級河川 阿武隈川）
施行場所	郡山市田村町御代田 外 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥20,315,900 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年7月12日 竣工 令和6年3月25日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥21,157,400 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年7月12日 竣工 令和7年3月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社復建技術コンサルタント 支店長 浅田耕司
受注者の住所	福島県 郡山市 朝日二丁目1番5号

変 更 理 由 書

契約番号	第2348100016号
工事等名	配水幹線更新工事（御代田水管橋）に伴う基本設計委託（一級河川 阿武隈川）
受注者	郡山市駅前二丁目12番2号 株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 廣瀬 智近
変更契約理由	<p>本委託業務において、既設水管橋の撤去・架替えの概算事業費について課内協議した結果、別途施工方法を追加のうえ、比較検討する必要があるとの結論となった。このことから、増額変更協議は別途行うこととし、資料作成及び比較検討するために期間を要することから、工期を令和7年3月28日まで延期したい。</p> <p>現工期 令和5年7月12日から令和6年11月29日 変更（第3回） 令和5年7月12日から令和7年 3月28日</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年11月25日
契約番号	第 2448010044 号
工事名	舗装復旧工事 (県道 郡山矢吹線 外)
施行場所	郡山市片平町字田中 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥34,665,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月19日
	竣工 令和6年12月13日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥34,665,400 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月19日
	竣工 令和7年1月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内勝志
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町堀之内字堀内59番地

変更理由書

契約番号	第2448010044号
工事等名	舗装復旧工事(県道 郡山矢吹線 外)
受注者	郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更契約理由	<p>・本工事施工中のところ、既設のアスファルト舗装版が当初設計より厚く (t=10 cm→t=35 cm)、取壊しの施工方法も変更となり、不測の時間を要したことから、工期を延長する。</p> <p>【工期の変更】 当初 令和6年7月19日 ~ 令和6年12月13日 変更 令和6年7月19日 ~ 令和7年 1月31日</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年11月25日
契約番号	第 2448100022 号
工事名	下水道施設耐水化実施設計委託
施行場所	郡山市字古川 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥6,600,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月18日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥454,300 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥7,054,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月18日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社NJS 所長 新井山幹樹
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町字寺久保23-95

変 更 理 由 書

契約番号 第2448100022号
委託名 下水道施設耐水化実施設計委託

本業務は、郡山市字古川 地内における古川ポンプ場の耐水化に関する実施設計を行うものである。

設計作業を進めたところ、耐水化対象部において既設照明の撤去・再設置が必要となったことから、建築電気設計を増工し、郡山市上下水道局委託契約約款第10条に基づく協議の結果、下記のとおり請負代金を変更する。

記

変更請負代金額	変更前	¥6,600,000円
	変更後	¥7,054,300円(¥454,300円増)

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年11月25日
契約番号	第 2448010065 号
工事名	大河原地区雨水管渠整備工事に伴う配水管移設工事
施行場所	郡山市田村町金屋 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥10,477,500 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月22日
	竣工 令和6年12月16日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥27,500 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥10,505,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月22日
	竣工 令和6年12月16日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドー総建 代表取締役 遠藤吉雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積町笹川字目光池西34番14

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010065号。										
工 事 等 名	大河原地区雨水管渠整備工事に伴う配水管移設工事										
受 注 者	郡山市安積町笹川字目光池西34番14号 株式会社エンドー総建 代表取締役 遠藤 吉雄										
変更契約理由	<p>1. 起工測量及び試掘の結果、既設管の位置及び高さが設計と相違があり、施工延長、使用部材に変更が生じた。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">(当 初)</td> <td style="text-align: center;">(変 更)</td> </tr> <tr> <td>布設延長 (PEPφ50) L = 16.3m</td> <td>L = 15.9m</td> </tr> </table> <p>2. 舗装版切断汚泥処理について、設計数量と処分数量に相違があったため数量を変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">(当 初)</td> <td style="text-align: center;">(変 更)</td> </tr> <tr> <td>汚泥運搬工 V = 1.4m³</td> <td>V = 1.1m³</td> </tr> <tr> <td>汚泥処分 W = 1.9t</td> <td>W = 1.5t</td> </tr> </table>	(当 初)	(変 更)	布設延長 (PEPφ50) L = 16.3m	L = 15.9m	(当 初)	(変 更)	汚泥運搬工 V = 1.4m ³	V = 1.1m ³	汚泥処分 W = 1.9t	W = 1.5t
(当 初)	(変 更)										
布設延長 (PEPφ50) L = 16.3m	L = 15.9m										
(当 初)	(変 更)										
汚泥運搬工 V = 1.4m ³	V = 1.1m ³										
汚泥処分 W = 1.9t	W = 1.5t										

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年11月27日
契約番号	第 2448010086 号
工事名	徳定土地区画整理事業に伴う配水管移設工事(区画道路第 6 - 6 号線 外)
施行場所	郡山市田村町 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥8,658,100 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月11日
	竣工 令和6年12月9日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥141,900 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥8,800,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月11日
	竣工 令和6年12月9日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社エンドー総建 代表取締役 遠藤吉雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積町笹川字目光池西 3 4 番 1 4

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010086号									
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業に伴う配水管移設工事（区画道路第6-6号線外）									
受 注 者	郡山市安積町笹川字目光池西 34 番 14 株式会社 エンドー総建 代表取締役 遠藤 吉雄									
変更契約理由	<p>・ 区画整理事業に伴い排水先の側溝を撤去したことから排水先の変更に伴い、排水延長が長くなったため変更を行う。</p> <p>上記の理由により、排水設備の数量を変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">記 当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排水設備工 (Φ75)</td> <td style="text-align: center;">10.6m</td> <td style="text-align: center;">19.6m</td> </tr> <tr> <td>排水設備工 (Φ50)</td> <td style="text-align: center;">2.7m</td> <td style="text-align: center;">12.0m</td> </tr> </tbody> </table>		記 当初	変更	排水設備工 (Φ75)	10.6m	19.6m	排水設備工 (Φ50)	2.7m	12.0m
	記 当初	変更								
排水設備工 (Φ75)	10.6m	19.6m								
排水設備工 (Φ50)	2.7m	12.0m								

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年11月28日
契約番号	第 2448010013 号
工事名	舗装復旧工事 (県道 二本松金屋線 外)
施行場所	郡山市西田町鬼生田 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥72,953,100 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和6年12月16日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥2,685,100 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥70,268,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和6年12月16日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶重信
受注者の住所	福島県 郡山市 湖南町福良字家老 9 4 0 1 番地

変 更 理 由 書

契約番号	第2448010013号																						
工事等名	舗装復旧工事(県道 二本松金屋線 外)																						
受注者	郡山市湖南町福良字家老9401番地 株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶重信																						
変更契約理由	<p>1. 起工測量の結果、舗装復旧面積に差異があった。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>(当初)</td> <td>(変更)</td> </tr> <tr> <td>舗装復旧面積 A=3539.3m²</td> <td>A=3524.6m²</td> </tr> <tr> <td>(県道部)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装復旧面積 A= 84.3m²</td> <td>A= 99.0m²</td> </tr> <tr> <td>(市道部)</td> <td></td> </tr> </table> <p>2. 既設舗装版の厚さが、場所により異なっており産廃数量に変更が生じた。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>(当初)</td> <td>(変更)</td> </tr> <tr> <td>アスファルト殻</td> <td>W=643.8t</td> <td>W=667.3t</td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻</td> <td>W=526.6t</td> <td>W=280.7t</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断汚泥</td> <td>W= 60.4t</td> <td>W= 5.3t</td> </tr> </table>	(当初)	(変更)	舗装復旧面積 A=3539.3m ²	A=3524.6m ²	(県道部)		舗装復旧面積 A= 84.3m ²	A= 99.0m ²	(市道部)			(当初)	(変更)	アスファルト殻	W=643.8t	W=667.3t	コンクリート殻	W=526.6t	W=280.7t	舗装版切断汚泥	W= 60.4t	W= 5.3t
(当初)	(変更)																						
舗装復旧面積 A=3539.3m ²	A=3524.6m ²																						
(県道部)																							
舗装復旧面積 A= 84.3m ²	A= 99.0m ²																						
(市道部)																							
	(当初)	(変更)																					
アスファルト殻	W=643.8t	W=667.3t																					
コンクリート殻	W=526.6t	W=280.7t																					
舗装版切断汚泥	W= 60.4t	W= 5.3t																					