

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年12月2日
契約番号	第 2248010151 号
工事名	熱海浄水場施設更新機械設備工事
施行場所	郡山市熱海町高玉 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥123,849,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年2月6日
	竣工 令和6年3月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥3,029,400 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥126,878,400 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年2月6日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社トーカン 代表取締役 松尾茂
受注者の住所	福島県 郡山市 安積北井一丁目5番地

変更理由書

契約番号	第2248010151号
工事等名	熱海浄水場施設更新機械設備工事
受注者	郡山市安積北井一丁目5番地 株式会社 トーカン 代表取締役 松尾 茂
変更契約理由	<p>本工事において、使用材料及び施工方法等に変更があったため、下記内容について本書のとおり設計変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">1. 検水設備の埋設配管をステンレス鋼管から耐震性等の高い水道用ポリエチレン二層管に変更する。また、沈殿池検水配管の埋設ルート、浄水池検水配管の敷設方法も併せて変更する。2. 検水設備の沈殿池検水ポンプ基礎施工に伴い、埋設物が支障となり、埋設物の一部撤去が必要なため変更する。3. 次亜注入設備の次亜塩排液槽ピットの内面にも耐薬品塗装が必要であるため変更する。4. 検水設備の沈殿池検水ポンプ基礎施工に伴い、さらに埋設物の給水管が支障となり、給水管の切回しが必要なため変更する。5. 次亜注入設備の薬注室内FRPグレーチングはメンテナンス等の作業性を考慮し、分割することにより数量が変わるため変更する。6. 出来形の数量に対応した変更をする。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月6日
契約番号	第 2448010054 号
工事名	3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事に係る舗装復旧工事
施行場所	郡山市向河原町 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥23,644,500 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月3日
	竣工 令和6年12月20日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,015,300 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥24,659,800 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月3日
	竣工 令和6年12月20日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社椎根建設 代表取締役 椎根和芳
受注者の住所	福島県 郡山市 日和田町高倉字高森1番地213

変更理由

・起工測量により設計を精査した結果、舗装面積及び区画線延長が増加したことにより施工費及び処分費を増工する。✓

(当初)	(変更)	(増減)
1,688.5 m ²	1,750.7 m ²	62.2 m ² 増

・交通安全施設工において、県中建設事務所との協議の結果、道路利用者の注意喚起として、ポストコーン等設置が追加になったため、

(当初)	(変更)	(増減)
0 本	2 本	2 本 増

当初請負金額 23,644,500円 ✓

変更請負金額 24,659,800円 ✓

C=1,015,300円 増額 ✓

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月9日
契約番号	第 2448010064 号
工事名	舗装復旧工事 (市道 日出山久保田線 外)
施行場所	郡山市小原田二丁目 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥33,078,100 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月22日 竣工 令和6年12月20日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-870,100 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥32,208,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月22日 竣工 令和6年12月20日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	東液流通株式会社 代表取締役 黒木寿
受注者の住所	福島県 郡山市 西田町木村字川端 7 6 番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010064号
工 事 等 名	舗装復旧工事（市道 日出山久保田線 外）
受 注 者	郡山市西田町木村字川端76番地 東液流通株式会社 代表取締役 今泉 道子
変更契約理由	<p>本工事において、起工測量、道路管理者及び交通管理者との協議により設計数量の減工、及び産業廃棄物処理の実績による増工により減額変更するものである。</p> <p>当初請負額 ¥33,078,100円 変更請負額 ¥32,208,000円 増減額 ¥ 870,100円 (減額)</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月10日
契約番号	第 2448020074 号
工事名	堀口浄水場本宮舘系送水管管体調査に伴う舗装復旧修繕
施行場所	郡山市逢瀬町多田野 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥2,732,400 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月3日 竣工 令和6年12月23日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥171,600 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥2,904,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月3日 竣工 令和6年12月23日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	富士工業株式会社 代表取締役 笠間直一
受注者の住所	福島県 郡山市 片平町字庚垣原 1 4 番地

変 更 理 由

【設計変更による請負代金額の変更】

- 1 本修繕を起工測量したところ、舗装面積が変更になったことから工事費を増工する。
- 2 本修繕を施工中のところ、アスファルト切断汚泥及びアスファルト殻の処分について、実績清算することから、工事費を増工する。

当 初請負金額 2,732,400円

第1回変更請負金額 2,904,000円

C= 171,600円 増額

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年12月11日
契約番号	第 2448010015 号
工事名	配水管布設工事 (都市計画道路 内環状線) (その1)
施行場所	郡山市字北畑 外地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥21,344,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和6年10月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥842,600 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥22,187,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和6年12月27日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ムツミ 代表取締役 森尾正信
受注者の住所	福島県 郡山市 静西一丁目240番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010015号																										
工 事 等 名	配水管布設工事（都市計画道路 内環状線）（その1）																										
受 注 者	郡山市静西一丁目240番地 株式会社 ムツミ 代表取締役 森尾 正信																										
変更契約理由	<p>本工事において、土量の増工及び産業廃棄物処理により数量変更となったため、増額変更するものである。</p> <p>【変更】</p> <p>切土 V=98.7m³</p> <p>建設副産物処理</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">As塊</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4.0t</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">→</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">12.0t</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Co塊（有筋）</td> <td style="text-align: center;">0.0t</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">0.2t</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Co塊（無筋）</td> <td style="text-align: center;">0.0t</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">0.8t</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設汚泥</td> <td style="text-align: center;">1.0t</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">0.7t</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">当初請負額</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">¥21,344,400円</td> </tr> <tr> <td>変更請負額</td> <td style="text-align: right;">¥22,187,000円</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td style="text-align: right;">¥ 842,600円（増額）</td> </tr> </table>	As塊	4.0t	→	12.0t		Co塊（有筋）	0.0t	→	0.2t		Co塊（無筋）	0.0t	→	0.8t		建設汚泥	1.0t	→	0.7t		当初請負額	¥21,344,400円	変更請負額	¥22,187,000円	増減額	¥ 842,600円（増額）
As塊	4.0t	→	12.0t																								
Co塊（有筋）	0.0t	→	0.2t																								
Co塊（無筋）	0.0t	→	0.8t																								
建設汚泥	1.0t	→	0.7t																								
当初請負額	¥21,344,400円																										
変更請負額	¥22,187,000円																										
増減額	¥ 842,600円（増額）																										

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月11日
契約番号	第 2448010028 号
工事名	配水管更新工事 (国道288号推進)
施行場所	郡山市八山田六丁目 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥82,725,500 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥27,736,500 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥110,462,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年3月21日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社大越工業所 代表取締役 大越健一
受注者の住所	福島県 郡山市 芳賀一丁目6番5号

変更理由書

契約番号	第2448010028号																			
工事等名	配水管更新工事 (国道288号推進)																			
受注者	郡山市芳賀一丁目6-5 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一																			
契約変更理由	<p>下記理由のため変更したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>① 起工測量及び試掘をした結果、既設管φ150が防草板及び転落防止柵が設置されている道路法面に埋設されていることが判明し、道路管理者と協議した結果、撤去するのは難しいことから既設管を充填する施工になったこと、管割図が変更になったことによる増工。 /</p> <p>② 現場施工時に湧水が多かったことから試薬で調査した結果、塩素反応がでたことから、漏水対策係に相談し超音波調査を実施した結果、車道部交差点内 (国道288号) を横断している既設管φ300から漏水していることが判明した。 既設管φ300を閉止するのは、来年度以降の工事で施工する予定であり、この状態をそのままにすると漏水がさらに悪化し道路陥没、大規模濁水及び断水等が生じる可能性があることから、本工事にて不断水工 (不断水割T字管φ300×φ300、不断水バルブφ300) を増工。 /</p> <p>③ 総合南東北病院の意向及び交差点付近 (交通量多) の仮復旧状態が長期間になることから、本工事の一連で本復旧施工した方が、緊急車両、通交車、来院患者等に対しても影響が短く済むため、舗装工について増工。 /</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GXφ300</td> <td style="text-align: center;">L=31.1m</td> <td style="text-align: center;">L=43.4m (+12.3m)</td> </tr> <tr> <td>GXφ150</td> <td style="text-align: center;">L=14.4m</td> <td style="text-align: center;">L=39.3m (+24.9m)</td> </tr> <tr> <td>不断水工φ300</td> <td style="text-align: center;">N=1基</td> <td style="text-align: center;">N=2基 (+1.0基)</td> </tr> <tr> <td>充填工</td> <td style="text-align: center;">N=0式</td> <td style="text-align: center;">N=1式 (+4.0㎡)</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td style="text-align: center;">A=0.0㎡</td> <td style="text-align: center;">A=456.1㎡ (+456.1㎡)</td> </tr> </tbody> </table>			当初	変更	GXφ300	L=31.1m	L=43.4m (+12.3m)	GXφ150	L=14.4m	L=39.3m (+24.9m)	不断水工φ300	N=1基	N=2基 (+1.0基)	充填工	N=0式	N=1式 (+4.0㎡)	舗装工	A=0.0㎡	A=456.1㎡ (+456.1㎡)
	当初	変更																		
GXφ300	L=31.1m	L=43.4m (+12.3m)																		
GXφ150	L=14.4m	L=39.3m (+24.9m)																		
不断水工φ300	N=1基	N=2基 (+1.0基)																		
充填工	N=0式	N=1式 (+4.0㎡)																		
舗装工	A=0.0㎡	A=456.1㎡ (+456.1㎡)																		

④ 増工に伴い工期を変更する

当初：令和6年7月11日～令和7年3月14日

変更：令和6年7月11日～令和7年3月21日

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月11日
契約番号	第 2448010062 号
工事名	荒井浄水場消防設備等更新工事
施行場所	郡山市荒井町字仲田 地内
工事種別	消防施設工事
原契約金額	¥25,850,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月22日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更概要その1 副受信機2台は撤去するが更新しない 変更概要その2 高所作業用足場を仮設する 変更概要その3 光電式スポット型感知器を1個追加する
変更金額	減額 ¥-600,600 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥25,249,400 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月22日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ニノテック 代表取締役社長 樽川啓
受注者の住所	福島県 郡山市 島二丁目44番2号

変更理由書

以下の理由により変更する。

所轄消防署と事前協議の結果、副受信機2台は必須ではないと確認できたので、維持管理経費節減のため撤去し更新しないように指示した。【減工】

協議した結果、光電式スポット型感知器の交換は高所作業であるため、必要となる作業用足場を仮設することとした。また、光電式スポット型感知器を1個追加し交換することとした。【増工】

このことから、設計図書の変更を行い、請負代金額を変更する。ただし、工期は変更しない。

請負代金額 ￥600,600円 減額

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月13日
契約番号	第 2448020028 号
工事名	河内配水場No.1配水池外面防水修繕
施行場所	郡山市逢瀬町河内 地内
工事種別	防水工事
原契約金額	¥41,936,400 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-1,962,400 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥39,974,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社郡山塗装 代表取締役 佐藤隆
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町御三丁目38番地1

変 更 理 由

【設計変更による請負代金額の変更】

- 1 本修繕の既存 FRP 防水層を撤去し、施行数量調査を行ったところ、劣化箇所が見当たらず撤去数量が減工になったことに加え、不陸箇所を下地調整する必要があることから工事費を変更する。

当 初請負金額 41,936,400円

第1回変更請負金額 39,974,000円

C= 1,962,400円 減額

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年12月16日
契約番号	第 2348010144 号
工事名	配水幹線更新工事 (逢瀬川推進)
施行場所	郡山市片平町字元大谷地 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥185,592,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年3月4日 竣工 令和7年1月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥4,873,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥191,664,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年3月4日 竣工 令和7年1月31日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社山元工業所 代表取締役 船橋吾一
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町卸一丁目 1 1 番 1

変 更 理 由 書

契約番号	第2348010144号																					
工事等名	配水幹線更新工事（逢瀬川推進）																					
受注者	郡山市喜久田町卸一丁目11番1 株式会社山元工業所 代表取締役 船橋 吾一																					
変更契約理由	<p>下記理由のため変更したい</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 立坑施工時において、柱状図より GL~8.0m以下については軟岩（強風化砂岩）となっており、鋼製ケーシング岩盤掘削対応の施工（掘削底面が安定しており湧水がない場合）でケーシングの引き上げを行わない設計となっていたが、実際施工したところ掘削底面からの湧水が多く当初設計の施工では作業の安全確保ができな状況であることから、底部300mm厚1.5m+ケーシング引き上げ1.2mの施工対応による変更。</p> <p>また、薬液注入工において、湧水が多いことから、当初改良範囲では安全確保ができないため、改良範囲を大きくしての施工対応による変更。</p> <p>2 起工測量及び試掘調査の結果、管割図に変更が生じたことから延長を変更する</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">当初</td> <td style="text-align: center;">変更</td> </tr> <tr> <td>NSφ600</td> <td style="text-align: center;">L=41.2m</td> <td style="text-align: center;">L=47.2m (+6.0m)</td> </tr> </table> <p>3 産業廃棄物の処分量について、当初想定していた数量と変更が生じたため、特記仕様書第1章第2項に基づき、処分量等について変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">当初</td> <td style="text-align: center;">変更</td> </tr> <tr> <td>アスファルト殻</td> <td style="text-align: center;">2.5 t</td> <td style="text-align: center;">10.2 t (+7.7 t)</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断時汚泥</td> <td style="text-align: center;">0.2 t</td> <td style="text-align: center;">0.3 t (+0.1 t)</td> </tr> <tr> <td>推進時汚泥</td> <td style="text-align: center;">47.4 t</td> <td style="text-align: center;">44.7 t (-2.7 t)</td> </tr> <tr> <td>立坑施工時汚泥（スライム処理）</td> <td style="text-align: center;">0.0 t</td> <td style="text-align: center;">10.1 t (+10.1 t)</td> </tr> </table>		当初	変更	NSφ600	L=41.2m	L=47.2m (+6.0m)		当初	変更	アスファルト殻	2.5 t	10.2 t (+7.7 t)	舗装版切断時汚泥	0.2 t	0.3 t (+0.1 t)	推進時汚泥	47.4 t	44.7 t (-2.7 t)	立坑施工時汚泥（スライム処理）	0.0 t	10.1 t (+10.1 t)
	当初	変更																				
NSφ600	L=41.2m	L=47.2m (+6.0m)																				
	当初	変更																				
アスファルト殻	2.5 t	10.2 t (+7.7 t)																				
舗装版切断時汚泥	0.2 t	0.3 t (+0.1 t)																				
推進時汚泥	47.4 t	44.7 t (-2.7 t)																				
立坑施工時汚泥（スライム処理）	0.0 t	10.1 t (+10.1 t)																				

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月18日
契約番号	第 2448020059 号
工事名	荒井浄水場薬品沈殿池設備修繕
施行場所	郡山市荒井町字仲田 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥17,050,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月17日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	1-1系汚泥掻寄せ機シーブ・ワイヤー修繕 1式
変更金額	増額 ¥4,673,900 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥21,723,900 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月17日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社翼水エンジニア 代表取締役 矢部正一
受注者の住所	福島県 郡山市 鳴神一丁目 8 1 番地の 3

変更理由書

契約番号 2448020059

工事等名 荒井浄水場薬品沈殿池設備修繕

施行箇所 郡山市荒井町字仲田 地内

受注者 郡山市鳴神一丁目81番地の3

株式会社翼水エンジニア 代表取締役 矢部 正一

工期 令和6年10月17日～令和7年3月14日

本修繕は、荒井浄水場に設置されている薬品沈殿池設備について、汚泥掻寄機等の消耗部品の交換を行い、正常な機能を維持できるよう修繕を行うものである。修繕の実施前段階において、汚泥掻寄機を構成するシーブとワイヤーの破損が発生し汚泥掻寄機が停止する事象が発生した。さらに当該破損箇所以外にも、経年劣化によるシーブとワイヤーの摩耗が生じていたことが確認された。

そのため、当該破損箇所および摩耗箇所の部品交換が追加となったことから、受注者と協議した結果、請負金額の変更を行うものである。

1. 施工内容 (直接工事費分)

名称	当初	変更	増減
シーブ・ ワイヤーロープ	0円	1,940,000円	1,940,000円
労務費	0円	1,540,000円	1,540,000円
仮設工	0円	170,000円	170,000円
計(直接工事費分)	0円	3,650,000円	3,650,000円

2. 請負金額の変更

当初 17,050,000円

変更 21,723,900円 (4,673,900円増額)

3. 工期の変更

本修繕における工期の変更はない。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月13日
契約番号	第 2448010074 号
工事名	公共下水道築造工事 (私道その2)
施行場所	郡山市八山田五丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥4,683,800 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和6年12月20日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥151,800 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥4,835,600 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和6年12月20日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社日建土木 代表取締役 菊池武史
受注者の住所	福島県 郡山市 朝日二丁目17番14号

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 試掘調査の結果、突出しの位置が当初設計と異なることから、掘削深を変更する。
2. 開削中にコンクリート支障物があったことから、撤去及び処分費を増工する。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月13日
契約番号	第 2448010073 号
工事名	公共下水道築造工事 (私道その1)
施行場所	郡山市八山田五丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥5,546,200 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和6年12月20日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥159,500 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥5,705,700 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和6年12月20日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社日建土木 代表取締役 菊池武史
受注者の住所	福島県 郡山市 朝日二丁目17番14号

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 試掘調査の結果、水道管が支障となるため、法線及び掘削深を変更する。
なお、法線の変更に伴い、塩ビ人孔を1箇所追加し、施工延長を0.35m増工する。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月23日
契約番号	第 2448100005 号
工事名	公共下水道（管きよ）実施設計委託（雨水その1）
施行場所	郡山市小原田二丁目 外地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥10,959,300 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和6年12月27日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥10,959,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和7年3月21日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社昭和設計事務所 所長 大塚幸男
受注者の住所	福島県 喜多方市 岩月町入田付字中島 6 4 3 6 - 1

変 更 理 由 書

契約番号 第2448100005号
委託名 公共下水道(管きよ)実施設計委託(雨水その1)

本業務は、郡山市小原田二丁目外地内において、別途業務で実施した地下埋設物調査の結果を踏まえて、小原田導水管築造工事に係る設計作業を進めるものである。
地下埋設物調査の結果の提供までに不測の日数を要したことから、下記のとおり工期を変更する。

記

変更前 令和6年6月21日 ~ 令和6年12月27日
変更後 令和6年6月21日 ~ 令和7年 3月21日

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月26日
契約番号	第 2448010095 号
工事名	公共下水道築造工事 第13工区
施行場所	郡山市八山田二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥24,516,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月7日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-56,100 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥24,460,700 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月7日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内勝志
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町堀之内字堀内 59番地

変更理由

【設計変更による請負代金額の変更】

- 1 本工事施工中に試掘を実施し、支障物のある箇所について、管路法線及び管底高さの変更を行う。C≒5万円減▲
 - ・施工延長 当初：L=121.95m 変更：L=119.10m (-0.50m 減▲)
 - ・管路延長 当初：L=119.10m 変更：L=118.60m (-0.50m 減▲)

- 2 管路法線の変更及び污水柵設置位置決定に伴い、取付管延長及びます蓋材の変更を行う。C≒10万円減▲
 - ・取付管延長変更に伴う掘削土量 N=1 式 減▲
 - ・ます蓋 塩ビ製蓋から铸铁製蓋への変更 N=1 箇所

- 3 現地実測展開図に基づく舗装復旧面積及び舗装切断延長の変更を行う。C≒19万円増
 - ・舗装復旧面積 当初：A=547.30m² 変更：A=561.70m² (+14.4m² 増)
 - ・舗装切断延長 当初：L=9.40m 変更：A=9.86m (+0.46m 増)

- 4 切断作業時汚泥について、福島県土木部技術管理課長通知の算出式に基づいた、汚泥の当初設計数量と実績数量に差異があるため変更する。C≒16万円減▲
 - ・切断作業時汚泥 当初：W=3.10 t 変更：W=0.62 t (-2.48 t 減▲)

以上

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年12月26日
契約番号	第 2448010046 号
工事名	配水管布設工事 (市道 上西川原上川原線 外)
施行場所	郡山市田村町金屋 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥43,178,300 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月19日 竣工 令和7年2月21日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-6,273,300 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥36,905,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月19日 竣工 令和7年2月21日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社大越工業所 代表取締役 大越健一
受注者の住所	福島県 郡山市 芳賀一丁目6番5号

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010046号
工 事 等 名	配水管布設工事 (市道 上西川原上川原線 外)
受 注 者	郡山市芳賀一丁目6番5号 株式会社 大越工業所 代表取締役 大越 健一
変更契約理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由により本書の通り減額変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 起工測量及び事前調査による配管の変更に伴う減額。 DIP-GX形 φ100 (当初)L=345.0m (変更)L=323.5m</p> <p>2 地元調整による交通誘導員配置計画の変更に伴う増額。 交通誘導員配置人数 (当初)N=2人 (変更)N=3人</p> <p>3 アスファルトガラ処分量減に伴う減額。 運搬 当初 26.1m³ 変更 25.6m³ 処分 当初 61.4t 変更 60.1t</p> <p>4 アスファルト舗装切断時の汚泥処分量減に伴う減額。 運搬 当初 10.3m³ 変更 1.1m³ 処分 当初 14.5t 変更 1.5t</p>