

# 契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年2月4日
契約番号	第 2448010024 号
工事名	公共下水道築造工事 第6工区
施行場所	郡山市富久山町福原字町裏 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥38,691,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,258,400 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥40,266,600 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内勝志
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町堀之内字堀内 5 9 番地

## 変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 現地調査及び試掘調査の結果により埋設物が支障となることから、人孔の位置の変更、法線及び管路延長を変更する。  
当初：L=208.50m                      変更：L=208.60m  
    1号人孔 N=6箇所                      N=5箇所  
    塩ビ人孔 N=3箇所                      N=6箇所
2. 本工区の隣接する集合住宅が未供用区域であり、公共汚水柵が設置されていない状況であることから、公共汚水柵を1箇所増工する。  
    当初：N=16箇所                      変更：N=17箇所
3. 既設人孔に管路を接続する際、管路の流出先にステップがあり支障となることから、ステップの位置を変更する。
4. 舗装面積において、実測数量に変更する。  
    当初：A=1090.60㎡                      変更：1094.96㎡
5. 福島県土木部技術管理課長通知の算出式に基づいた、汚泥の当初設計数量と実績数量に差異があるため変更する。  
    当初：5.1 t                              変更：1.1 t

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月6日
契約番号	第 2348010076 号
工事名	石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第2工区 (設備)
施行場所	郡山市田村町下行合 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥750,902,900 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年9月19日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,636,800 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥752,539,700 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年9月19日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	荏原実業・ポップエンジニアリング特定建設工事共同企業体 所長 古畠
受注者の住所	宮城県 仙台市青葉区 上杉二丁目3番7号

## 変 更 理 由

### 【設計変更による請負代金の変更】

当ポンプゲート設備は、停電時の対応のため非常用発電機を設置する施設であり、危険物（A重油）の指定数量の10倍（20,000ℓ）を超える貯蔵量であることから、消防法第11条第1項の規定により、貯蔵所、取扱所の設置には消防署を所轄する市長に許可を受けなければならない。その許可に際し、郡山地方広域消防組合と再度協議したところ施設より危険物の流出防止（危険物の規制に関する政令第十一条1項十の二号）を行うための油水分離槽を新たに設置する指導を受けたことから、その設置費用を増工するものである。

当初請負金額 750,902,900 円

変更請負金額 752,539,700 円

C=1,636,800 円

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月7日
契約番号	第 2448100025 号
工事名	熱海水系連絡管整備（送水管）に伴う基本設計委託
施行場所	郡山市逢瀬町多田野 外 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥13,659,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月10日 竣工 令和7年2月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥13,659,800 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月10日 竣工 令和7年3月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社三協技術 所長 島俊秀
受注者の住所	福島県 郡山市 長者三丁目4番1号

## 変 更 理 由 書

契約番号	第2448100025号
工事等名	熱海水系連絡管整備（送水管）に伴う基本設計委託
受注者	郡山市長者三丁目4番1号 株式会社三協技術 郡山営業所 所長 島 俊秀
変更契約理由	<p>本委託業務において、別途発注している「熱海水系連絡管整備（送水管）に伴う地質調査委託」の調査結果が必要であり、本委託へ反映させる期間として、工期を令和7年3月28日まで延期したい。</p> <p>契約工期 令和6年9月10日から令和7年2月14日 変更工期 令和6年9月10日から令和7年3月28日</p>

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月7日
契約番号	第 2448010009 号
工事名	配水幹線更新工事 (県道 郡山矢吹線)
施行場所	郡山市片平町字木藤田 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥79,917,200 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥4,287,800 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥84,205,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	村上設備工業株式会社 代表取締役 村上友博
受注者の住所	福島県 郡山市 字上亀田 4 番地 2

## 変更理由書

契約番号	第2448010009号																					
工事等名	配水幹線更新工事（県道 郡山矢吹線）																					
受注者	郡山市字上亀田4-2 村上設備工業株式会社 代表取締役 村上 友博																					
契約変更理由	<p>下記理由のため変更したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 起工測量及び試掘調査の結果、管割図に変更が生じたことから延長の変更。 また、一体化長さの検討結果、鎖構造管路の機能を持たせるため、防護コンクリートを併用することによる増工。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NSφ600</td> <td style="text-align: center;">L=204.3m</td> <td style="text-align: center;">L=205.0m (+0.7m)</td> </tr> <tr> <td>防護コンクリート</td> <td style="text-align: center;">N=0箇所</td> <td style="text-align: center;">N=4箇所 (+4箇所)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 産業廃棄物の処分量について、当初想定していた数量と変更が生じたため、特記仕様書第1章第2項に基づき、処分量等について変更。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アスファルト殻</td> <td style="text-align: center;">35.3t</td> <td style="text-align: center;">87.4t (+52.1t)</td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻</td> <td style="text-align: center;">0.0t</td> <td style="text-align: center;">1.0t (+1.0t)</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断時汚泥</td> <td style="text-align: center;">2.9t</td> <td style="text-align: center;">1.8t (-1.1t)</td> </tr> </tbody> </table>		当初	変更	NSφ600	L=204.3m	L=205.0m (+0.7m)	防護コンクリート	N=0箇所	N=4箇所 (+4箇所)		当初	変更	アスファルト殻	35.3t	87.4t (+52.1t)	コンクリート殻	0.0t	1.0t (+1.0t)	舗装版切断時汚泥	2.9t	1.8t (-1.1t)
	当初	変更																				
NSφ600	L=204.3m	L=205.0m (+0.7m)																				
防護コンクリート	N=0箇所	N=4箇所 (+4箇所)																				
	当初	変更																				
アスファルト殻	35.3t	87.4t (+52.1t)																				
コンクリート殻	0.0t	1.0t (+1.0t)																				
舗装版切断時汚泥	2.9t	1.8t (-1.1t)																				



# 契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年2月12日
契約番号	第 2348010148 号
工事名	堀口浄水場No.1浄水池更新工事
施行場所	郡山市逢瀬町多田野 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥1,264,230,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年3月4日 竣工 令和8年12月11日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥7,579,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥1,282,699,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年3月4日 竣工 令和8年12月11日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	安部日鋼・だいわ大光特定建設工事共同企業体 所長 大場正広
受注者の住所	福島県 伊達市 川原町7番13

## 別紙

### 変更理由書

#### 理由その1

当初、既設杭の本数は竣工図より算出し143本と計上したが、実際の基礎杭は169本存在していたことから、引抜本数を変更する。

#### 理由その2

当初、杭を引き抜いた箇所の埋戻は安価な発生土で設計していたが、支持地盤の安定及び締固め密度の确实性を重視することが安全であると判断し、埋戻材を川砂（洗砂）に変更する。また、引抜本数の増加及による川砂の埋戻による増量も含め、併せて変更する。

#### 理由その3

当初、新規基礎杭の中詰めコンクリート30-12-25-55%を予定していたが、地質調査の結果、水セメント比を100%から60%に変更しないと規定の強度に達しないことから、セメント量を増やす必要があるため、変更する。

#### 理由その4

当初、コンクリート構造物取壊しを無筋と有筋で運搬及び処分を分別していたが、排出の際、無筋と有筋を分別することが困難であるため、すべて有筋にて運搬費及び処分費を実績に併せて数量を変更する。

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月12日
契約番号	第 2448010057 号
工事名	伊賀河原土地区画整理事業に伴う配水管移設工事
施行場所	郡山市富久山町 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥16,391,100 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-3,631,100 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥12,760,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和7年3月21日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社三山工業 代表取締役 佐藤考史
受注者の住所	福島県 郡山市 三穂田町山口字前川原120番地1

## 変更理由書

契約番号	第2448010057号																								
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業に伴う配水管移設工事																								
受注者	郡山市三穂田町山口字前川原 120 番地 1 株式会社三山工業 代表取締役 佐藤 考史																								
契約変更理由	<p>下記理由のため変更したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 区画整理課発注工事（伊賀河原土地区画整理事業 幹線排水路整備事業）の工程の遅れにより、本工事の年度内完成が極めて困難なことから、現場施工範囲等を見直し起工測量した結果、当初管割図から変更が生じたことから延長を変更する。また、変更に伴い工期を延期する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G X φ150</td> <td style="text-align: center;">L = 51.7m</td> <td style="text-align: center;">L = 42.1m<sup>7</sup> (-9.6m)</td> </tr> <tr> <td>G X φ100</td> <td style="text-align: center;">L = 8.2m</td> <td style="text-align: center;">L = 0.1m<sup>7</sup> (-8.1m)</td> </tr> <tr> <td>仕切弁 φ75</td> <td style="text-align: center;">N = 1 基</td> <td style="text-align: center;">N = 0 基 (-1 基)</td> </tr> </tbody> </table> <p>当初：令和6年8月2日から令和7年3月14日 変更：令和6年8月2日から令和7年3月21日</p> <p>2 産業廃棄物の処分量について、当初想定していた数量と変更が生じたため、特記仕様書第1章第2項に基づき、処分量等について変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アスファルト殻</td> <td style="text-align: center;">6.4t</td> <td style="text-align: center;">13.9t (+7.5t)</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断時汚泥</td> <td style="text-align: center;">1.2t</td> <td style="text-align: center;">0.5t (-0.7t)</td> </tr> <tr> <td>金属くず</td> <td style="text-align: center;">1.4t</td> <td style="text-align: center;">1.8t (+0.4t)</td> </tr> </tbody> </table>		当初	変更	G X φ150	L = 51.7m	L = 42.1m <sup>7</sup> (-9.6m)	G X φ100	L = 8.2m	L = 0.1m <sup>7</sup> (-8.1m)	仕切弁 φ75	N = 1 基	N = 0 基 (-1 基)		当初	変更	アスファルト殻	6.4t	13.9t (+7.5t)	舗装版切断時汚泥	1.2t	0.5t (-0.7t)	金属くず	1.4t	1.8t (+0.4t)
	当初	変更																							
G X φ150	L = 51.7m	L = 42.1m <sup>7</sup> (-9.6m)																							
G X φ100	L = 8.2m	L = 0.1m <sup>7</sup> (-8.1m)																							
仕切弁 φ75	N = 1 基	N = 0 基 (-1 基)																							
	当初	変更																							
アスファルト殻	6.4t	13.9t (+7.5t)																							
舗装版切断時汚泥	1.2t	0.5t (-0.7t)																							
金属くず	1.4t	1.8t (+0.4t)																							

# 契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年2月14日
契約番号	第 2448010101 号
工事名	熱海中継ポンプ場高圧受電設備更新工事
施行場所	郡山市熱海町玉川 地内
工事種別	電気工事
原契約金額	¥1,254,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月19日
	竣工 令和7年1月16日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥689,700 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥1,943,700 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月19日
	竣工 令和7年3月26日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社長谷川電気工事 代表取締役 佐藤秀夫
受注者の住所	福島県 郡山市 富田西三丁目188番地

## 変更理由書

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

本工事において、部品交換を行ったが、動作確認において、停電時に非常用発電機が自動起動しない動作不良を確認した。

不具合原因について調査した結果、配線不良及び不足電圧継電器の状態不良を確認したため、配線及び不足電圧継電器の交換が必要であるため工事費を変更する。【増工】

### 請負金額の変更

当初 1,254,000円

変更 1,943,700円

689,700円 増額

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月17日
契約番号	第 2448010128 号
工事名	小原田導水管築造工事に伴う配水管移設工事に係る仮設工事
施行場所	郡山市小原田二丁目 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥15,950,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月21日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-209,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥15,741,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月21日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊浩章
受注者の住所	福島県 郡山市 片平町字新蟻塚 80 番地の 1

## 変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010128号															
工 事 等 名	小原田導水管築造工事に伴う配水管移設工事に係る仮設工事															
受 注 者	郡山市片平町字新蟻塚80番地の1 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章															
変更契約理由	<p>1. 試験掘調査の結果、離脱防止設置が必要な箇所数に相違があった。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">(当 初)</td> <td style="text-align: center;">(変 更)</td> </tr> <tr> <td>離脱防止設置 (φ150)</td> <td style="text-align: center;">N = 12.0箇所</td> <td style="text-align: center;">N = 10.0箇所</td> </tr> </table> <p>2. 舗装版切断汚泥を処理した結果、設計数量と相違があった。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">(当 初)</td> <td style="text-align: center;">(変 更)</td> </tr> <tr> <td>汚泥吸排車運搬</td> <td style="text-align: center;">V = 1.0 m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">V = 0.4 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>汚泥処理</td> <td style="text-align: center;">W = 1.3 t</td> <td style="text-align: center;">W = 0.5 t</td> </tr> </table>		(当 初)	(変 更)	離脱防止設置 (φ150)	N = 12.0箇所	N = 10.0箇所		(当 初)	(変 更)	汚泥吸排車運搬	V = 1.0 m <sup>3</sup>	V = 0.4 m <sup>3</sup>	汚泥処理	W = 1.3 t	W = 0.5 t
	(当 初)	(変 更)														
離脱防止設置 (φ150)	N = 12.0箇所	N = 10.0箇所														
	(当 初)	(変 更)														
汚泥吸排車運搬	V = 1.0 m <sup>3</sup>	V = 0.4 m <sup>3</sup>														
汚泥処理	W = 1.3 t	W = 0.5 t														



# 契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年2月19日
契約番号	第 2348010108 号
工事名	小原田導水管築造工事
施行場所	郡山市小原田二丁目 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥678,205,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年11月7日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥680,534,800 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年11月7日
	竣工 令和7年3月31日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	鴻池組・ダイリ建設特定建設工事共同企業体 執行役員支店長 石村彰生
受注者の住所	宮城県 仙台市青葉区 中央二丁目9番27号

## 変更理由 (第2回)

### 【工期の延長】

既存地下埋設物（水道、NTT）が、当初想定していた場所と差異があり工事全体の再設計が必要となった為、工期内に工事を完成することが困難となったことから、下記のとおり契約工期を延長する。

### 記

当初工期 令和5年11月7日～令和7年3月14日

変更工期 令和5年11月7日～令和7年3月31日

なお、国費の繰越承認後に令和8年3月13日まで工期を延期する予定です。

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約番号	第 2448020054 号
工事名	鉛給水管布設替 (その2)
施行場所	郡山市大槻町字福楽沢 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥14,623,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月7日 竣工 令和7年3月5日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥2,459,600 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥17,083,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月7日 竣工 令和7年3月5日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社 SENYO 建設福島支店 代表取締役 中村祐紀
受注者の住所	福島県 郡山市 不動前一丁目107番地1

## 変 更 理 由 書

契約番号	第2448020054号																												
工事等名	鉛給水管布設替 (その2)																												
受注者	郡山市不動前一丁目107番地1 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀																												
変更契約理由	<p>本修繕において、既設配水管からの給水管の引込みが当初設計と異なることによる資材数量の変更や、配水管及び給水管の位置の特定に当初設計より多くの掘削が必要であったことによる土工数量の変更、また、地権者不在不明の不承諾による箇所数減により、下記の通り変更するものである。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">記 当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉛給水管布設替</td> <td style="text-align: center;">N=33 箇所</td> <td style="text-align: center;">N=26 箇所</td> </tr> <tr> <td>PPφ20</td> <td style="text-align: center;">N=31 箇所</td> <td style="text-align: center;">N=24 箇所</td> </tr> <tr> <td>PPφ25</td> <td style="text-align: center;">N=2 箇所</td> <td style="text-align: center;">N=2 箇所</td> </tr> <tr> <td>機械掘削</td> <td style="text-align: center;">V=54.3 m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">V=99.0 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>人力掘削</td> <td style="text-align: center;">V=12.9 m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">V=23.6 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>山砂埋戻</td> <td style="text-align: center;">V=28.9 m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">V=60.1 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>碎石埋戻</td> <td style="text-align: center;">V=17.4 m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">V=34.5 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>仮復旧舗装</td> <td style="text-align: center;">A=58.0 m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: center;">A=99.2 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>当初請負額      14,623,400円            変更請負額      17,083,000円            増減額            2,459,600円 (増額)</p>			記 当初	変更	鉛給水管布設替	N=33 箇所	N=26 箇所	PPφ20	N=31 箇所	N=24 箇所	PPφ25	N=2 箇所	N=2 箇所	機械掘削	V=54.3 m <sup>3</sup>	V=99.0 m <sup>3</sup>	人力掘削	V=12.9 m <sup>3</sup>	V=23.6 m <sup>3</sup>	山砂埋戻	V=28.9 m <sup>3</sup>	V=60.1 m <sup>3</sup>	碎石埋戻	V=17.4 m <sup>3</sup>	V=34.5 m <sup>3</sup>	仮復旧舗装	A=58.0 m <sup>2</sup>	A=99.2 m <sup>2</sup>
	記 当初	変更																											
鉛給水管布設替	N=33 箇所	N=26 箇所																											
PPφ20	N=31 箇所	N=24 箇所																											
PPφ25	N=2 箇所	N=2 箇所																											
機械掘削	V=54.3 m <sup>3</sup>	V=99.0 m <sup>3</sup>																											
人力掘削	V=12.9 m <sup>3</sup>	V=23.6 m <sup>3</sup>																											
山砂埋戻	V=28.9 m <sup>3</sup>	V=60.1 m <sup>3</sup>																											
碎石埋戻	V=17.4 m <sup>3</sup>	V=34.5 m <sup>3</sup>																											
仮復旧舗装	A=58.0 m <sup>2</sup>	A=99.2 m <sup>2</sup>																											

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月21日	
契約番号	第 2448010014 号	
工事名	配水幹線更新工事 (県道 長沼喜久田線 外)	
施行場所	郡山市三穂田町山口 地内	
工事種別	水道施設工事	
原契約金額	¥240,207,000	円(消費税等を含む)
原工期	着手	令和6年7月1日
	竣工	令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)		
変更金額	減額 ¥-2,024,000	円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥238,183,000	円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手	令和6年7月1日
	竣工	令和7年3月14日
変更理由	説 明	
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合	
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合	
③ その他	別紙のとおり	
受注者	株式会社人輝 代表取締役 小沼輝雄	
受注者の住所	福島県 郡山市 安積荒井一丁目33番地	

## 変 更 理 由 書

契約番号	第2448010014号																														
工事等名	配水幹線更新工事（県道 長沼喜久田線 外）																														
受注者	郡山市安積荒井一丁目 33 番地 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄																														
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・起工測量の結果、下越し部の既設管φ600の土被りが設計値と実測値に誤差があり、既設管の下越しが当初2箇所予定していたが1箇所となったため、布設延長の変更行う。</li> <li>・熱中症対策を行っていたため設計変更を行う。</li> <li>・産廃の排水汚泥の数量について特記仕様書第1章2に基づき、数量の変更を行う。</li> </ul> <p style="text-align: center;">上記の理由により、布設の数量を変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">記 、当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>布設総延長</td> <td style="text-align: right;">L=391.2m</td> <td style="text-align: right;">L=403.4m</td> </tr> <tr> <td>DIP-NS形 φ800</td> <td style="text-align: right;">L=364.0m</td> <td style="text-align: right;">L=363.2m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX形 φ300</td> <td style="text-align: right;">L= 16.3m</td> <td style="text-align: right;">L= 22.2m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX形 φ150</td> <td style="text-align: right;">L= 6.3m</td> <td style="text-align: right;">L= 6.1m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX形 φ100</td> <td style="text-align: right;">L= 1.7m</td> <td style="text-align: right;">L= 9.0m</td> </tr> <tr> <td>仕切弁 φ300</td> <td style="text-align: right;">2基</td> <td style="text-align: right;">4基</td> </tr> <tr> <td>仕切弁 φ100</td> <td style="text-align: right;">1基（排水設備）</td> <td style="text-align: right;">0基（排水設備）</td> </tr> <tr> <td>空気弁（急速）φ100</td> <td style="text-align: right;">2基</td> <td style="text-align: right;">1基</td> </tr> <tr> <td>処分料（排水汚泥）</td> <td style="text-align: right;">8.3t</td> <td style="text-align: right;">1.9t</td> </tr> </tbody> </table>		記 、当初	変更	布設総延長	L=391.2m	L=403.4m	DIP-NS形 φ800	L=364.0m	L=363.2m	DIP-GX形 φ300	L= 16.3m	L= 22.2m	DIP-GX形 φ150	L= 6.3m	L= 6.1m	DIP-GX形 φ100	L= 1.7m	L= 9.0m	仕切弁 φ300	2基	4基	仕切弁 φ100	1基（排水設備）	0基（排水設備）	空気弁（急速）φ100	2基	1基	処分料（排水汚泥）	8.3t	1.9t
	記 、当初	変更																													
布設総延長	L=391.2m	L=403.4m																													
DIP-NS形 φ800	L=364.0m	L=363.2m																													
DIP-GX形 φ300	L= 16.3m	L= 22.2m																													
DIP-GX形 φ150	L= 6.3m	L= 6.1m																													
DIP-GX形 φ100	L= 1.7m	L= 9.0m																													
仕切弁 φ300	2基	4基																													
仕切弁 φ100	1基（排水設備）	0基（排水設備）																													
空気弁（急速）φ100	2基	1基																													
処分料（排水汚泥）	8.3t	1.9t																													

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約番号	第 2448020083 号
工事名	荒井浄水場脱水機棟等照明設備修繕
施行場所	郡山市荒井町字仲田 地内
工事種別	電気工事
原契約金額	¥18,642,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月5日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	照明器具の追加および機種の変更
変更金額	増額 ¥729,300 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥19,372,100 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月5日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社南陽電設 代表取締役 滝田剛史
受注者の住所	福島県 郡山市 田村町徳定字芋干場 16 番地

## 変更理由書

以下の理由により変更する。

受注者と協議の結果、脱水機棟 B1F の照明器具を 1 台追加することとした。また、脱水機棟 2F における一部の一般用照明器具について、非常用照明器具へ機種の変更を行うこととした。【増工】

このことから、設計図書の変更を行い、請負代金額を変更する。ただし、工期は変更しない。

請負代金額 ￥729,300 増額



# 契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約番号	第 2448010028 号
工事名	配水管更新工事 (国道288号推進)
施行場所	郡山市八山田六丁目 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥82,725,500 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥176,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥110,638,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月11日 竣工 令和7年3月21日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社大越工業所 代表取締役 大越健一
受注者の住所	福島県 郡山市 芳賀一丁目6番5号

## 変更理由書

契約番号	第2448010028号																					
工事等名	配水管更新工事 (国道288号推進)																					
受注者	郡山市芳賀一丁目6-5 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一																					
契約変更理由	<p>下記理由のため変更したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 変更による増工に伴い舗装復旧面積に変更が生じたため舗装復旧面積を変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装工</td> <td style="text-align: center;">A=456.1 m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: center;">A=491.8 m<sup>2</sup> (+35.7 m<sup>2</sup>)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 産業廃棄物の処分量について、当初想定していた数量と変更が生じたため、特記仕様書第1章第2項に基づき、処分量等について変更する。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アスファルト殻</td> <td style="text-align: center;">60.2 t</td> <td style="text-align: center;">117.4 t (+57.2 t)</td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻 (有筋)</td> <td style="text-align: center;">0.0 t</td> <td style="text-align: center;">3.7 t (+3.7 t)</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断時汚泥</td> <td style="text-align: center;">2.7 t</td> <td style="text-align: center;">0.8 t (-1.9 t)</td> </tr> <tr> <td>推進時汚泥</td> <td style="text-align: center;">49.6 t</td> <td style="text-align: center;">34.3 t (-15.3 t)</td> </tr> </tbody> </table>		当初	変更	舗装工	A=456.1 m <sup>2</sup>	A=491.8 m <sup>2</sup> (+35.7 m <sup>2</sup> )		当初	変更	アスファルト殻	60.2 t	117.4 t (+57.2 t)	コンクリート殻 (有筋)	0.0 t	3.7 t (+3.7 t)	舗装版切断時汚泥	2.7 t	0.8 t (-1.9 t)	推進時汚泥	49.6 t	34.3 t (-15.3 t)
	当初	変更																				
舗装工	A=456.1 m <sup>2</sup>	A=491.8 m <sup>2</sup> (+35.7 m <sup>2</sup> )																				
	当初	変更																				
アスファルト殻	60.2 t	117.4 t (+57.2 t)																				
コンクリート殻 (有筋)	0.0 t	3.7 t (+3.7 t)																				
舗装版切断時汚泥	2.7 t	0.8 t (-1.9 t)																				
推進時汚泥	49.6 t	34.3 t (-15.3 t)																				

# 契約内容の変更

(第 4 回)

契約変更年月日	令和7年2月19日
契約番号	第 2348100016 号
工事名	配水幹線更新工事（御代田水管橋）に伴う基本設計委託（一級河川 阿武隈川）
施行場所	郡山市田村町御代田 外 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥20,315,900 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年7月12日 竣工 令和6年3月25日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥17,529,600 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥38,687,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年7月12日 竣工 令和7年3月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社復建技術コンサルタント 支店長 浅田耕司
受注者の住所	福島県 郡山市 二丁目12番2号

## 変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2348100016号
工 事 等 名	配水幹線更新工事（御代田水管橋）に伴う基本設計委託（一級河川 阿武隈川）
受 注 者	郡山市駅前二丁目12番2号 株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 浅田 耕司
変更契約理由	<p>本委託業務を進めるに当たり、概算工事費増加及び工期の長期化が想定されたため、既存水管橋の耐震診断を再評価し、工事費及び工期の縮小を図ることを目的として、施工方法の比較検討業務を追加したことにより増額変更を行うものである。</p> <p>【概要】</p> <p>配水管基本設計          路線測量L=0.40km          配水管基本設計（水管橋）φ500 L=204m          追加：耐震対策工法の比較検討 一式</p> <p>第1回変更請負額      ¥21,157,400円          第2回変更請負額      ¥38,687,000円          増 減 額              ¥17,529,600円（増額）</p>

# 契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約番号	第 2348010156 号
工事名	小原田導水管築造工事に伴う構造物撤去工事
施行場所	郡山市小原田二丁目 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥22,231,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年4月11日 竣工 令和6年10月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥33,949,300 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年4月11日 竣工 令和7年5月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊浩章
受注者の住所	福島県 郡山市 片平町字新蟻塚 80番地の1

## 変 更 理 由

### 【工期の変更】

本工事施工中のところ、鋼矢板圧入位置の地中に支障物があり、鋼矢板圧入に不測の日数を要したことから、下記のとおり工期を変更する。

### 記

当初・第1回契約工期 令和6年4月10日～令和6年10月31日  
第2回変更契約工期 令和6年4月10日～令和7年2月28日  
第3回変更契約工期 令和6年4月10日～令和7年5月30日

以上

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約番号	第 2448100034 号
工事名	配水管更新工事に伴う設計委託 (県道 長沼喜久田線)
施行場所	郡山市三穂田町富岡 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥4,427,500 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月7日 竣工 令和7年3月13日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥2,557,500 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥6,985,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月7日 竣工 令和7年5月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社東洋設計事務所 所長 菅野義久
受注者の住所	福島県 福島市 永井川字寺屋敷3番地17号

## 変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448100034号
工 事 等 名	配水管更新工事に伴う設計委託（県道 長沼喜久田線）
受 注 者	福島市永井川字寺屋敷3番地17号 株式会社東洋設計事務所 福島出張所 所長 菅野 義久
変更契約理由	<p>・本委託において、当初設計に計上していなかった下部工の設計が必要となったことから、増額及び委託期間延長の変更契約を行うもの。</p> <p>【代表数量】</p> <p>当初 水管橋実施設計（パイプビーム形式）φ300 L=14.4m</p> <p>変更 水管橋実施設計（パイプビーム形式）φ300 L=14.4m 橋台工（下部工詳細設計） N= 1.0式</p> <p>【設計変更による請負金額の変更】</p> <p>増額による変更（請負金額）</p> <p>当初 4,427,500円</p> <p>変更 6,985,000円（2,557,500円増）</p> <p>【委託期間の変更】</p> <p>当初 令和6年11月7日 ~ 令和7年3月13日</p> <p>変更 令和6年11月7日 ~ 令和7年5月30日</p>



# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約番号	第 2448100036 号
工事名	配水管更新工事に伴う地質調査委託 (県道 長沼喜久田線)
施行場所	郡山市三穂田町富岡 地内
工事種別	調査 (地質調査)
原契約金額	¥5,716,700 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月7日 竣工 令和7年3月13日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥885,500 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥6,602,200 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月7日 竣工 令和7年3月13日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社新和調査設計 代表取締役 安藤正人
受注者の住所	福島県 郡山市 豊田町4番12号

## 変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448100036号																								
工 事 等 名	配水管更新工事に伴う地質調査委託 (県道 長沼喜久田線)																								
受 注 者	郡山市豊田町4番12号 株式会社新和調査設計 代表取締役 安藤 正人																								
変更契約理由	<p>・本委託において、地質を調査した結果、当初想定と異なる土質であったことから、変更契約を行うもの。</p> <p>【代表数量】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">当初</td> <td style="width: 40%;">機械ボーリング</td> <td style="width: 20%;">砂・砂質土</td> <td style="width: 30%;">15.0m×2箇所 =30.00m</td> </tr> <tr> <td>変更</td> <td></td> <td>砂・砂質土</td> <td>7.65m、1.85m =9.50m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>粘性土・シルト</td> <td>0.55m、2.45m =3.00m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>礫混じり土砂</td> <td>9.30m、12.70m =22.00m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>軟岩</td> <td>0.50m =0.50m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">計 35.00m</td> </tr> </table> <p>【設計変更による請負金額の変更】</p> <p>増額による変更 (請負金額)</p> <p>当初 5,716,700円</p> <p>変更 6,602,200円 (885,500円増)</p>	当初	機械ボーリング	砂・砂質土	15.0m×2箇所 =30.00m	変更		砂・砂質土	7.65m、1.85m =9.50m			粘性土・シルト	0.55m、2.45m =3.00m			礫混じり土砂	9.30m、12.70m =22.00m			軟岩	0.50m =0.50m				計 35.00m
当初	機械ボーリング	砂・砂質土	15.0m×2箇所 =30.00m																						
変更		砂・砂質土	7.65m、1.85m =9.50m																						
		粘性土・シルト	0.55m、2.45m =3.00m																						
		礫混じり土砂	9.30m、12.70m =22.00m																						
		軟岩	0.50m =0.50m																						
			計 35.00m																						

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約番号	第 2448100040 号
工事名	早稲原地区農業集落排水施設接続に伴う地質調査委託
施行場所	郡山市日和田町字原 外 地内
工事種別	調査 (地質調査)
原契約金額	¥5,391,100 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月13日 竣工 令和7年2月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥260,700 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥5,651,800 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月13日 竣工 令和7年3月21日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	新協地水株式会社 代表取締役 佐藤正基
受注者の住所	福島県 郡山市 上伊豆島一丁目27番

# 変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

- 1 本委託において、削孔に伴う地質の相違について協議があり、調査結果に基づき変更する。

## 削孔に伴う地質の変更

工種	当初	変更	増減
機械ボーリング（粘性土・シルト）φ66	10.0m	14.8m	+4.8m
機械ボーリング（砂・砂質土）φ66	15.0m	11.3m	-3.7m
機械ボーリング（礫混じり土砂）φ66	5.0m	4.9m	-0.1m
機械ボーリング（粘性土・シルト）φ86	10.0m	6.7m	-3.3m
機械ボーリング（砂・砂質土）φ86	10.0m	6.6m	-3.4m
機械ボーリング（礫混じり土砂）φ86	0m	2.7m	+2.7m
サンプリング（シンウォールサンプリング）	2本	1本	-1本
サンプリング（トリプルサンプリング）	0本	2本	+2本
標準貫入試験（粘性土・シルト）	10回	13回	+3回
標準貫入試験（砂・砂質土）	15回	13回	-2回
土粒子の密度試験	2試料	3試料	+1試料
土の含水比試験	2試料	3試料	+1試料
土の粒度試験（1）	2試料	3試料	+1試料
土の液性限界試験	2試料	3試料	+1試料
土の塑性限界試験	2試料	3試料	+1試料
土の湿潤密度試験A法	2試料	3試料	+1試料
三軸圧縮試験（1）	2試料	1試料	-1試料
三軸圧縮試験（3）	0試料	2試料	+2試料

- 2 ボーリングの結果、追加のサンプリング及び土質試験が必要であることから、工期を延長する。

（当初） 令和6年12月13日 ～ 令和7年2月28日

（変更） ～ 令和7年3月21日

# 契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約番号	第 2448010020 号
工事名	公共下水道築造工事 第7工区
施行場所	郡山市大槻町字中ノ平 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥76,216,800 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥1,950,300 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥74,983,700 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	合資会社共立社 代表社員 佐藤彰宏
受注者の住所	福島県 郡山市 神明町2番3号

## 変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 現地調査及び試掘調査の結果により埋設物が支障となることから、人孔の位置の変更、法線及び管路延長を変更する。  
当初：L=427.40m                      変更：L=415.81m  
    1号人孔 N=8箇所                      N=7箇所  
    塩ビ人孔 N=6箇所                      N=7箇所
2. 人孔設置位置の変更により、圧送管の管割が変更が生じたことにより増工とする。  
  
    当初：L=97.80m                      変更：L=100.38m
3. 公共下水道マンホールポンプ設置工事（その2）との工程調整により、交差点の舗装を公共下水道マンホールポンプ設置工事（その2）にて施工することにより減工とする。  
    当初：A=1975.99㎡                      変更：A=1791.10㎡
4. 福島県土木部技術管理課長通知の算出式に基づいた、汚泥の当初設計数量と実績数量に差異があるため変更する。  
    当初：8.6 t                              変更：1.6 t

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約番号	第 2448100039 号
工事名	上伊豆島地区農業集落排水施設接続に伴う地質調査委託
施行場所	郡山市熱海町下伊豆島字町谷田 外 地内
工事種別	調査 (地質調査)
原契約金額	¥7,150,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月13日 竣工 令和7年2月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,311,200 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥8,461,200 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月13日 竣工 令和7年3月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社福島地下開発 代表取締役 須藤明德
受注者の住所	福島県 郡山市 田村町金屋字新家110番地

# 変 更 理 由

1 本委託において、当初想定の地質と実際の地質に相違があったことから、調査結果に基づき下記のとおり変更する。

## 記

### 変更数量

工 種	当初	変更	増減
機械ボーリング (粘性土・シルト) φ66mm	9.0m	7.8m	-1.2 m
機械ボーリング (砂・砂質土) φ66mm	9.0m	6.8m	-2.2 m
機械ボーリング (礫混じり土砂) φ66mm	12.0m	15.4m	+3.4 m
機械ボーリング (粘性土・シルト) φ86mm	7.0m	6.7m	-0.3 m
機械ボーリング (砂・砂質土) φ86mm	4.0m	1.3m	-2.7 m
機械ボーリング (礫混じり土砂) φ86mm	9.0m	2.0m	-7.0 m
現場透水試験(ケーシング法)GL-10m以内	1回	2回	+1 回
現場透水試験(ケーシング法)GL-20m以内	1回	0回	-1 回
標準貫入試験 (粘性土・シルト)	9回	6回	-3 回
標準貫入試験 (礫混じり土砂)	12回	15回	+3 回
土粒子の密度試験 (JISA1202)	2試料	11試料	+9 試料
土の含水比試験 (JISA1203)	2試料	11試料	+9 試料
土の粒度試験 (1) (JISA1204)	2試料	11試料	+9 試料
土の液性限界試験 (JISA1205)	2試料	11試料	+9 試料
土の塑性限界試験A法 (JISA1205)	2試料	11試料	+9 試料
環境保全 仮囲い	2箇所	0箇所	-2 箇所
足場仮設 平坦地足場	2箇所	1箇所	-1 箇所
足場仮設 傾斜地足場	0箇所	1箇所	+1 箇所
軟弱地盤技術解析	-	1式	+1 式

2 地質調査の施工箇所において、地権者からの了承に時間を要し、工期内の完了が難しいため工期を延長する。

(当初) 令和6年12月13日    ~    令和7年2月28日

(変更)                                ~    令和7年3月28日



# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約番号	第 2448010070 号
工事名	配水管更新工事 (市道 喜久田片平線 外)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥99,821,700 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月12日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥99,821,700 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月12日 竣工 令和7年7月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社福田建設 代表取締役 福田和豊
受注者の住所	福島県 郡山市 横川町字大谷地 3 7 番地

## 変更理由書

契約番号	第2448010070号 ✓
工事等名	配水管更新工事（市道 喜久田片平線 外） ✓
受注者	郡山市横川町字大谷地37番地 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊 ✓
変更契約理由	<p>・本工事において、施工に先立ち試験掘りを行った結果、当初計画していた配管での施工が不可能となり、再度試掘、配管設計を修正することとなり、不測の日数を要しことから、工期を延長するものである。</p> <p><b>【工期の変更】</b> 当初 令和6年9月12日 ~ 令和7年 3月14日 変更 令和6年9月12日 ~ 令和7年 7月31日 ✓</p>

# 契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約番号	第 2448020015 号
工事名	せせらぎこみち法面修繕
施行場所	郡山市西ノ内一丁目 地内
工事種別	とび・土工・コンクリート工事
原契約金額	¥17,864,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和7年2月28日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥13,590,500 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥31,512,800 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和7年2月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	カシムラ工業有限会社 代表取締役 鹿志村智彦
受注者の住所	福島県 郡山市 大平町字後田101番地の8

## 変 更 理 由 ( 2 回 目 )

契約番号 第 2448020015 号

工 事 名 せせらぎこみち法面修繕

施工箇所 郡山市西ノ内一丁目 地内

当該修繕箇所の上において、急勾配の法面及び枯木の切り株群が確認され、不安定な法面が崩れる危険性があり施工に支障となるため、切り株の撤去、安定した法面の構築及びカゴマットの増設による増工が生じた。

以上の理由により、下記のとおり増額変更するものである。

記

### 金額変更

初回設計額：¥20,102,500 円

変更設計額：¥35,346,300 円

初回請負額：¥17,922,300 円

変更請負額：¥31,512,800 円

13,590,500 円の増額となる。

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約番号	第 2448010133 号
工事名	図景導水管築造工事に伴う舗装復旧工事
施行場所	郡山市図景一丁目 外地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥7,396,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月14日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	施工延長 L=163.8m 舗装復旧工 (車道) A=864.8m <sup>2</sup>
変更金額	増額 ¥2,339,700 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥9,736,100 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月14日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	東北アベル株式会社 代表取締役 安部正邦
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町字原田北47番地1

# 変更理由

起工測量の結果、舗装面積、L型側溝工を増工する。

請負金額 7,396,400円  
変更請負額 9,736,100円

C=2,339,700円 増額

	当初	変更	増減
舗装面積	846.5 <sup>m<sup>2</sup></sup>	864.8 <sup>m<sup>2</sup></sup>	18.3 <sup>m<sup>2</sup></sup> 増
L型側溝 (撤去再設置)	0 m	37.3 m	37.3 m増
L型側溝 (撤去新設)	0 m	16.2 m	16.2 m増

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約番号	第 2448010097 号
工事名	伊賀河原土地区画整理事業に伴う配水管移設工事 (都市計画道路伊賀河原)
施行場所	郡山市富久山町 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥13,932,600 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月7日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥13,932,600 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月7日 竣工 令和7年6月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社大越工業所 代表取締役 大越健一
受注者の住所	福島県 郡山市 芳賀一丁目6番5号

## 変更理由書

契約番号	第2448010097号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業に伴う配水管移設工事 (都市計画道路伊賀河原1号線)
受注者	郡山市芳賀一丁目6番5号 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一
契約変更理由	<p>1 区画整理課発注工事（伊賀河原土地区画整理事業 幹線排水路整備事業）の工程の遅れにより、本工事の年度内完成が極めて困難なことから、適正な工期の確保とともに安全な工事の遂行を図るため工期を延期する。</p> <p>当初：令和6年10月7日から令和7年3月14日 変更：令和6年10月7日から令和7年6月30日</p>



# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約番号	第 2448010094 号
工事名	配水管布設工事 (都市計画道路東部幹線 外)
施行場所	郡山市富久山町 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥11,044,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年10月7日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥11,044,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年10月7日 竣工 令和7年7月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社島工業 代表取締役 佐久間俊光
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字古町161番地

## 変更理由書

契約番号	第2448010094号
工事等名	配水管布設工事（都市計画道路東部幹線 外）
受注者	郡山市富久山町久保田字古町161番地 株式会社島工業 代表取締役 佐久間 俊光
契約変更理由	<p>1 区画整理課発注工事（伊賀河原土地区画整理事業 幹線排水路整備事業）の工程の遅れにより、本工事の年度内完成が極めて困難なことから、適正な工期の確保とともに安全な工事の遂行を図るため工期を延期する。</p> <p>当初：令和6年10月7日から令和7年3月14日 変更：令和6年10月7日から令和7年7月31日</p>

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約番号	第 2448010079 号
工事名	配水幹線更新工事 (成田水管橋) (県道 仁井田郡山線)
施行場所	郡山市安積町成田 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥100,699,500 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月12日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥100,699,500 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月12日 竣工 令和7年5月30日
変更理由	説 明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ムツミ 代表取締役 森尾正信
受注者の住所	福島県 郡山市 静西一丁目240番地

## 変 更 理 由 書

契約番号	第2448010079号
工事等名	配水幹線更新工事（成田水管橋）（県道 仁井田郡山線）
受注者	郡山市静西一丁目240番地 株式会社ムツミ 代表取締役 森尾 正信
変更契約理由	<p>当該工事は、老朽化した配水幹線（成田水管橋）SPφ700（昭和51年布設）の更新を行うものであるが、県発注の河川浚渫工事との工程調整に不測の日数を要したこと、また、隣接する耕作地との作業工程の調整（特に秋口の収穫時期）に不測の日数を要したことにより、当初計画した工事進捗に遅れが生じたことから、適正な工期の確保とともに安全な工事の遂行を図るため、本事業の繰越を行う。</p> <p>工期 当初 令和6年9月12日から令和7年3月14日 変更 令和6年9月12日から令和7年5月30日</p>

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約番号	第 2448010032 号
工事名	配水管更新工事 (市道 南長久保二長久保三丁目線)
施行場所	郡山市安積町南長久保一丁目 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥136,770,700 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月29日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥7,923,300 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥144,694,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月29日
	竣工 令和7年6月30日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	東液流通株式会社 代表取締役 黒木寿
受注者の住所	福島県 郡山市 西田町木村字川端 7 6 番地

## 変更理由書

契約番号	第2448010032号
工事等名	配水管更新工事（市道南長久保二長久保三丁目線）
受注者	郡山市西田町木村字川端76番地 東液流通株式会社 代表取締役 黒木 寿
変更契約理由	<p>1. 現地調査結果に基づき、管路法線を当初計画から変更し、施工管割及び管路布設延長を下記の通り変更する。 【配水管布設総延長 DIP-GX形φ150・φ100】 当初：L=504.5m 変更：L=505.5m</p> <p>2. 管路掘削時の車道規制に伴い、路線バスの迂回が必要となり、バス会社と協議を行った結果、迂回時における交通誘導員の配置人員の増員が必要となったため、交通誘導員の配置計画を当初設計から変更する。</p> <p>3. 現地調査結果に基づき、臨時給水管各戸新管切替工及び各戸新管切替工の施工箇所数を当初設計から変更する。 【臨時給水管各戸切替工・各戸新管切替工】 当初：N=66箇所 変更：N=68箇所</p> <p>4. 施工路線の現況 As 舗装厚が厚く、当初設計と差異があるため、舗装版切断及び舗装版取壊しに係る費用を増額変更する。</p> <p>5. 施工路線の現況 As 舗装厚が想定より厚く、管路掘削に伴う舗装版切断及び取壊しにより、日当たり施工量が伸び悩み、工程に遅れが生じたことから、契約工期内での工事完成が困難となったため、工期を下記のとおり変更する。 当初：令和6年7月29日から令和6年3月14日 変更：令和6年7月29日から令和6年6月30日</p>

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約番号	第 2348010136 号
工事名	石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区 (土木)
施行場所	郡山市田村町下行合 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥338,800,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和5年12月25日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥29,163,200 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥367,963,200 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和5年12月25日 竣工 令和7年3月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢達弥
受注者の住所	福島県 郡山市 開成五丁目12番9号

## 変更理由

- ・本工事施工中のところ、鋼矢板の圧入においてGL-6.8m付近で圧入不可となったことから、硬質地盤対応型を増工する。
- ・本工事施工中のところ、当初予定していなかった既設構造物（アスファルト殻等）が河川敷で多数発見されたため、障害物の撤去作業にかかる施工費及び処分費を増工する。
- ・当初、ポンプ槽のコンクリートの養生方法について通常養生としていたが、一部、寒中コンクリートとしての施工を行う必要があるため、冬期養生を増工する。
- ・当初、交通誘導員Bを「3名/日」としていたが、施工区域内での車両及び歩行者の安全の確保及び円滑な誘導について、仮設計画を協議した結果、交通誘導員Bを「2名/日」の配置に減工する。

当初請負金額 338,800,000円

変更請負金額 367,963,200円

C=29,163,200円 増額

上記増工により工期を令和7年3月14日から令和7年3月31日に変更する。

当初工期 令和5年12月25日～令和7年3月14日

変更工期 令和5年12月25日～令和7年3月31日

なお、国費の繰越承認後に令和7年6月30日まで工期を延期する予定です。



# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約番号	第 2448010119 号
工事名	公共下水道マンホールポンプ設置工事 (その2)
施行場所	郡山市大槻町字中ノ平 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥18,154,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年12月5日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,206,700 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥19,361,100 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年12月5日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	三栄商工株式会社 代表取締役 北浦泰範
受注者の住所	福島県 郡山市 水門町168番地

## 変更理由

### 【設計変更による請負代金の変更】

- 1 別途工事（公共下水道築造工事第7工区）の早期完成に伴い、マンホールポンプの設置箇所の土木工事及び圧送管接続工事について、本工事で実施する必要があることから、舗装復旧工事及び圧送管の接続工事を増工する。

舗装復旧

復旧面積  $A = 120.27 \text{ m}^2$

圧送管接続

伸縮可とう管  $N = 1 \text{ 個}$

# 契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約番号	第 2448010026 号
工事名	公共下水道築造工事 第8工区
施行場所	郡山市八山田三丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥76,222,300 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥2,072,400 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥79,019,600 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月28日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社人輝 代表取締役 小沼輝雄
受注者の住所	福島県 郡山市 安積荒井一丁目33番地

# 変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 1047-2路線について、当初は雨水管の下越しのため推進工であったが、試掘調査の結果、雨水管の上越が可能であることから、開削工法へ工法変更する。  
1047-2路線 (当初) 推進工 L=4.90m (変更) 開削工 L=4.90m
2. No.98の1号人孔について、当初は開削での設置であったが、水道管及び雨水管が支障となり、開削での設置が困難であることから、MMホールへ工法変更する。
3. No.101の1号人孔について、試掘調査の結果、水道管が支障となることから、設置位置を変更し、1048路線、1049路線、1050路線の法線及び延長を変更する。  
1048路線 (当初) 開削工 L=49.60m (変更) 開削工 L=48.90m (増減) -0.70m  
1049路線 (当初) 開削工 L= 8.60m (変更) 開削工 L= 9.30m (増減) +0.70m  
1050路線 (当初) 開削工 L=43.90m (変更) 開削工 L=43.90m (増減) ±0
4. 汚水柵について、地権者の申し出により、次年度施工予定の汚水柵が今年度施工の下水道管へ接続する必要があることから、汚水柵を1箇所増工する。  
汚水柵 (当初) N=23箇所 (変更) N=24箇所 (増減) +1箇所
5. 現地調査の結果、舗装面積に変更があることから、実測数量のとおり舗装面積を変更する。  
舗装面積 (当初) 2252.40㎡ (変更) 2187.76㎡ (増減) -64.64㎡
6. 汚泥処分量について、実処分量のとおり変更する。  
舗装版切断汚泥 (当初) 9.4 t (変更) 2.3 t (増減) -7.1 t  
スライム処理汚泥 (当初) 0 t (変更) 0.7 t (増減) +0.7 t